

参 考 数 量 書

工事名称：令和８年度 小学校施設整備事業

板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事

＜注意事項＞

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「**数量に関する参考質問応答書**」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和 8 年度 小学校施設整備事業 板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事	
見積者名		
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 令和8年度 小学校施設整備事業
板城西小学校校舎長寿命化改良及び増築工事
工事場所 東広島市黒瀬町小多田

<単価適用年月日>
・宮繕工事市場単価 令和8年夏号
・宮繕工事複合単価 令和8年8月
・刊行物
建設物価 2026-9月号
積算資料 2026-9月号
建築コスト情報 2026-7月号 (夏号)
建築施工単価 2026-7月号 (夏号)
・公共工事設計労務単価 (令和8年8月)
・広島県 令和8年度 建設発生土処分先一覧表 (令和8年8月改定)
・広島県 令和8年度 再資源化施設一覧表
【 コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊 】 (令和8年9月一部改定)
・広島県 令和8年度 再資源化施設一覧表
【 建設発生木材 】 (令和8年1月一部改定)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
昇降機設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
昇降機設備工事		1	式		
計					

3

電気設備工事 種目別内訳

4

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 種目別内訳

5

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
校舎棟（既存部）	1	式		
校舎棟（増築部）	1	式		
屋外	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

昇降機設備工事 種目別内訳

6

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
昇降機新設工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

7

校舎棟改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
防水改修		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
躯体改修		1		式		
環境配慮		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

8

渡り廊下棟増築工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
組積		1		式		
防水		1		式		
屋根及び樋		1		式		
木工		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
金属製建具		1		式		
ガラス		1		式		

9

[illegible]

10

EV棟増築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
組積		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
エント及びその他		1		式		

EV棟増築工事						
名 称		数 量	単位	金 額	備 考	
計						

既設建物撤去工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
渡り廊下とりこわし		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

13

[illegible]

14

校舎								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電灯設備		1		式				
動力設備		1		式				
受変電設備		1		式				
構内情報通信網設備		1		式				
構内交換設備		1		式				
情報表示設備		1		式				
拡声設備		1		式				
誘導支援設備		1		式				
テレビ共同受信設備		1		式				
監視カメラ設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
構内配電線路		1		式				
構内通信線路		1		式				
発生材処理		1		式				
計								

機械設備工事 科目別内訳

15

校舎棟（既存部）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式				
換気設備		1		式				
衛生器具設備		1		式				
給水設備		1		式				
排水設備		1		式				
給湯設備		1		式				
ガス設備		1		式				
消火設備		1		式				
撤去工事		1		式				
	計							

機械設備工事 科目別内訳

16

校舎棟（増築部）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
換気設備		1		式				
衛生器具設備		1		式				
給水設備		1		式				
排水設備		1		式				
	計							

屋外					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
給水設備		1	式		
排水設備		1	式		
撤去工事		1	式		
計					

発生材処理					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

20

校舎棟改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

21

校舎棟改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
躯体改修	撤去	1	式		
計					
環境配慮		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

22

渡り廊下棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

23

渡り廊下棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
組積	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
屋根及び樋	外部	1	式		
計					
木工	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

24

渡り廊下棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属製建具	7mm建具	1	式		
金属製建具	鋼製建具	1	式		
計					
ガラス		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

25

EV棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨		1	式		

建築工事 中科目別内訳

26

EV棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
鉄骨	内部	1	式		
計					
組積	外部	1	式		
組積	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

27

EV棟増築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

28

[illegible]

29

[illegible]

校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					

校舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	外灯	1	式		
計					
構内通信線路	通信	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

34

校舎棟（既存部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
撤去工事	空調設備	1	式		
撤去工事	換気設備	1	式		
撤去工事	衛生器具設備	1	式		
撤去工事	屋内給水設備	1	式		
撤去工事	屋内排水設備	1	式		
撤去工事	給湯設備	1	式		
撤去工事	液化石油ガス設備	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

35

校舎棟（増築部）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

36

機械設備工事 中科目別内訳

37

東広島市都市交通部営繕課

昇降機新設工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事		1	式		
計					

校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

校舎棟改修工事		防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	776	㎡			屋上平場
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	22.8	㎡			屋上平場(下部層)
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	38.7	㎡			屋根排水溝
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	55.8	㎡			屋根立上り
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	36.3	㎡			底平場
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	20.1	㎡			底立上り
屋根平場 既存断熱材撤去	t=50 集積共	672	㎡			
防水押え金物撤去	7mm製 シーリング 共 集積共	313	m			
屋根平場 既存保護シートの撤去	t=30 集積共	808	㎡			
屋根排水溝 既存保護シートの撤去	t=30 集積共	38.7	㎡			
屋根立上り 既存保護シートの撤去	t=30 集積共	45	㎡			
シーリング 撤去	集積共	621	m			打継目地
ルーフドレーン撤去	集積共	20	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	169	m			
計						

校舎棟改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
屋根 改質アスファルト防水	ASI-J1(常温粘着工法) 平場 硬質ウレタン系フォーム 2種2号 厚50	672	m ²			
屋根 改質アスファルト防水	AS-J1(常温粘着工法) 平場	194	m ²			
屋根 改質アスファルト防水	AS-J1(常温粘着工法) 立上り部	65.1	m ²			
屋根 排水溝 改質アスファルト防水	ASI-J1(常温粘着工法) 平場 断熱材無	38.7	m ²			
庇 改質アスファルト防水	ASI-J1(常温粘着工法) 平場 硬質ウレタン系フォーム 2種2号 厚50	36.3	m ²			
庇 改質アスファルト防水	ASI-J1(常温粘着工法) 立上り部	20.1	m ²			
屋根平場 高圧水洗浄	既存コンクリート面	866	m ²			
屋根立上り 高圧水洗浄	既存コンクリート面	65.1	m ²			
屋根排水溝 高圧水洗浄	既存コンクリート面	38.7	m ²			
庇平場 高圧水洗浄	既存モルタル面	36.3	m ²			
庇立上り 高圧水洗浄	既存モルタル面	20.1	m ²			
屋根平場 下地調整	樹脂モルタル塗布	866	m ²			
屋根立上り 下地調整	樹脂モルタル塗布	65.1	m ²			
屋根排水溝 下地調整	樹脂モルタル塗布	38.7	m ²			

校舎棟改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇平場 下地調整	樹脂モルタル塗布	36.3	m ²			
庇立上り 下地調整	樹脂モルタル塗布	20.1	m ²			
立上り防水 押え金物	水切り型 既製品 改質アスファルトシート防水用 端部防水押え金物 既製品共	242	m			
立上り防水 押え金物	鼻先用 既製品 改質アスファルトシート防水用 端部防水押え金物 既製品共	58.4	m			
防水入隅処理	コーナーキット(既製品)	257	m			
PS天端 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	1.1	m ²			
PS立下り ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	0.7	m ²			
アンテナ基礎天端 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	0.6	m ²			
アンテナ基礎立下り ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	0.5	m ²			
換気塔天端 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水	0.5	m ²			
換気塔立上り ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	0.4	m ²			
防水額天端 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水	0.8	m ²			
防水額立下り ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水	1.6	m ²			
階段排水溝 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	1.2	m ²			
放送設備用支柱基 礎天端 ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	1.1	m ²			

校舎棟改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
放送設備用支柱基礎立上り ウレタン塗膜防水	2成分形アクリルウレタン樹脂系 X-2 高日射反射率防水 既存モルタル面下地調整共	0.7	m ²			
底天端 高圧水洗浄	既存コンクリート面	1.7	m ²			
PS天端 高圧水洗浄	既存モルタル面	1.1	m ²			
PS立下り 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.7	m ²			
アンテナ基礎天端 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.6	m ²			
アンテナ基礎立下り 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.5	m ²			
換気塔天端 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.5	m ²			
換気塔立上り 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.4	m ²			
防水顎天端 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.8	m ²			
防水顎立下り 高圧水洗浄	既存モルタル面	1.6	m ²			
階段排水溝 高圧水洗浄	既存モルタル面	1.2	m ²			
放送設備用支柱基礎天端 高圧水洗浄	既存モルタル面	1.1	m ²			
放送設備用支柱基礎立上り 高圧水洗浄	既存モルタル面	0.7	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	300	m			押え金物
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	11.4	m			金物取合

校舎棟改修工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	11.4	m			金物取合
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×15	621	m			打継目地
改修用ルーフトン	横型ろく屋根 アスファルト防水用 VP75	7	ヶ所			
改修用ルーフトン	縦型ろく屋根 アスファルト防水用 VP75	13	ヶ所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	169	m			
EXP.J金物	アルミ クリアランス 100 1時間耐火 W=350 屋根～壁 コーナー 耐火帯共	11.4	m			
EXP.J金物	アルミ クリアランス 100 1時間耐火 W=161 外壁 コーナー 耐火帯共	6.3	m			
旧換気塔穴塞ぎ (内部)	1000×1000×H150 SUS PL-3 折曲加工	1	か所			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 5×5	12.1	m			ライング廻り
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 30×15	50.7	m			構造シット部
計						

校舎棟改修工事		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外階段 アルミ手摺撤去	H=250 1段手摺 集積共	18.9	m			
EXP.J金物撤去	アルミ クリアランス 100 集積共 W=350 屋根～壁 コーナー	11.4	m			
EXP.J金物撤去	アルミ クリアランス 100 集積共 W=161 外壁 コーナー	6.3	m			
靴拭きマット下地 モルタル塗り撤去	t=30 集積共	1.6	m ²			
傘立て天端モルタル 撤去	t=40 集積共	1.7	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	39.1	m ²			通路
ビニルシート床押え縁 撤去	集積共	20	m			
靴拭きマット撤去	ビニル製 1600×1000 集積共	1	か所			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	8.6	m			
既存塗膜除去	サンダー工法 集積共	529	m ²			
外壁 既存塗膜除去 (アスベスト含有)	ウエットサンダー工法 集積共	1,403	m ²			
外壁躯体撤去部 既存塗膜除去 (アスベスト含有) 計	ウエットサンダー工法 集積共	19.7	m ²			

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	32.8	m ²			根廻り
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,715	m ²			外壁
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	5.8	m ²			階段巾木
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	605	m ²			軒天・上裏
屋根立馳葺き	高耐食性ガルバリウム鋼板 t=0.5 立馳SX-40(キャップレス) @340 H=38.8 硬質ウレタンボード t=30 硬質木毛セメント板 t=25	8.9	m ²			
屋根改質 アスファルトフイーキング	t=1.0	8.9	m ²			
水上取合水切+ 二重水切	屋根同材	13.8	m			
軒先唐草	屋根同材	13.8	m			
ケラハ唐草	屋根同材	5.1	m			
軒先水切	屋根同材	13.8	m			
ケラハ水切	屋根同材	5.1	m			
屋外階段1-2F間 平部 手摺 アルミ2段トップレール	W7190×H250	1	か所			
屋外階段1-2F間 斜部 手摺 アルミ2段トップレール	W1920×H250	1	か所			
屋外階段2-3F間 平部 手摺 アルミ2段トップレール	W6180×H250	1	か所			

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外階段2-3F間 斜部 手摺 アルミ2段トップレール	W3530×H250	1	か所			
屋外階段 樹脂製壁付手摺	硬質樹脂製 φ40	42.6	m			
アルミ笠木	既製品 W=250	28.1	m			
アルミ笠木コーナー加算	幅250 コーナー 直角	4	か所			
通路 床ビニル床シート	(B)防滑 厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 (東リ:NS7 レンNW 同等)	39.1	m ²			
防滑性ビニル床シート 端部処理	シート端部処理 5×5程度	21.6	m			
ビニル床シート押え縁	アルミ製	20	m			
外壁 サイディング A	t=16 横貼 通気金具留め 工場塗装品 断熱材充填あり	30.9	m ²			
外壁 サイディング B	t=16 横貼 通気金具留め 工場塗装品 断熱材充填なし	11.4	m ²			
サイディング下地組	C-100×50×20×2.3 亜鉛メッキ 縦・横共 @600以内	42.2	m ²			
サイディング下端水切	アルミ製	3.1	m			
階段手摺笠木 モルタル塗り補修	樹脂モルタル	7.1	m ²			
階段手摺内壁 モルタル塗り補修	樹脂モルタル	25.1	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 凸凹模様 吹付 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 耐候性1種 下地調整費共	1,715	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	190	m ²			

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁中性化対策	既存コンクリート面 (田島ルーフing:リパソフ 工法RV-01-1・ コンステック:リフリー工法RF-100 同等)	32.8	m ²			根廻り
壁中性化対策	既存コンクリート面 (田島ルーフing:リパソフ 工法RV-01-1・ コンステック:リフリー工法RF-100 同等)	1,905	m ²			外壁・軒天
高圧水洗浄	モルタル面	5.8	m ²			
高圧水洗浄	コンクリート面	5.4	m ²			
A-1 打放し面 表面劣化処理	サンダー工法 ①既存仕上材及び 脆弱層サンダーケレン 全面 ②高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ③セメント系下地調整材珩塗り 1～2mm程度	8	m ²			
A-2 モルタル面 表面劣化処理	①既存仕上材及び 脆弱層サンダーケレン 全面 ②高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ③セメント系下地調整材珩塗り 1～2mm程度	4.4	m ²			
B-1 打放し面樹脂注入	ひび割れ幅 0.2～1.0mm ①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材珩塗り 1～2mm程度	343	m			
B-2 打放し面ウレタン 材充填工法	ひび割れ幅 1.0mm以上 ①ひび割れ部ウレタン ②高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ③シーリング材打設 ④ウレタン部埋戻し(ポリアセメントモルタル) ⑤セメント系下地調整材珩塗り 1～2mm程度	2	m			
B-4 モルタル面エポキシ樹脂 注入工法	ひび割れ幅 0.2～1.0mm ①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材珩塗り 1～2mm程度	161	m			

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6 モルタル面Uカットシール材 充填工法	ひび割れ幅 1.0mm以上 ①ひび割れ部Uカット ②高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ③シーリング材打設 ④Uカット部埋戻し(ポリアーセメントモルタル) ⑤セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	0.9	m			
C-1 クラック部打放し面 鉄筋処理	①錆鉄筋周辺のはつり ②錆落とし ③高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ④防錆処理 ⑤はつり部埋戻し整形 ⑥セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	18.3	m			
C-1 クラック部打放し面 鉄筋処理	0.05m未満/か所 ①錆鉄筋周辺のはつり ②錆落とし ③高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ④防錆処理 ⑤はつり部埋戻し整形 ⑥セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	76	か所			
C-2 クラック部モルタル面 鉄筋処理	①カッター縁切り ②浮き部のはつり ③錆落とし ④高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ⑤防錆処理 ⑥はつり部埋戻し整形 ⑦セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	0.7	m			
D-1 モルタル面はつり	①カッター縁切り ②浮き部のはつり ③高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ④はつり部埋戻し整形 ⑤セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	2.7	m ²			
D-2 モルタル面 アンカー・ベソニング部分	一般部 ①穿孔 ②孔内エア清掃 ③エポキシ樹脂注入					

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入エポキシ樹脂	④ステンレス挿入 ⑤穿孔跡埋戻し パテ状エポキシ樹脂 ⑥サンダーケレン ⑦高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ⑧セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	13.6	m ²			
D-2 モルタル面 アンカー・ベソニング部分 注入エポキシ樹脂	指定部 ①穿孔 ②孔内エア清掃 ③エポキシ樹脂注入 ④ステンレス挿入 ⑤穿孔跡埋戻し パテ状エポキシ樹脂 ⑥サンダーケレン ⑦高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ⑧セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	1.4	m ²			
D-2 モルタル面 アンカー・ベソニング部分 注入エポキシ樹脂	狭幅部 ①穿孔 ②孔内エア清掃 ③エポキシ樹脂注入 ④ステンレス挿入 ⑤穿孔跡埋戻し パテ状エポキシ樹脂 ⑥サンダーケレン ⑦高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ⑧セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	0.1	m ²			
D-3 モルタル面 アンカー・ベソニング全面 注入エポキシ樹脂	一般部 ①ベソニング固定部穿孔 ②孔内エア清掃 ③エポキシ樹脂注入 ④ステンレス挿入 ⑤穿孔跡埋戻し パテ状エポキシ樹脂 ⑥注入口穿孔 ⑦孔内エア清掃 ⑧エポキシ樹脂注入 ⑨穿孔跡埋戻し パテ状エポキシ樹脂 ⑩サンダーケレン ⑪高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ⑫セメント系下地調整材珪塗り 1～2mm程度	16.2	m ²			
D-9 タイル面撤去	①カッター縁切り ②浮き・欠損タイル及び下地除去 ③高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ④撤去部埋戻し ポリアーセメントモルタル	0.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

51

校舎棟改修工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E-1 打放し面充填工法	①欠損部はつり等での整形 ②高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ③欠損はつり部埋戻し ボリマセメントモルタル ④セメント系下地調整材コテ塗り 1～2mm程度	5.7	m ²			
E-3 モルタル面充填工法	①カッター縁切り ②欠損部はつり等での整形 ③高圧水洗浄 150～200kg/cm2 ④欠損はつり部埋戻し ボリマセメントモルタル ⑤セメント系下地調整材コテ塗り 1～2mm程度	0.6	m ²			
F 外壁複合改修工法	①プライマー下塗り ②ボリマセメント中塗り ③三軸ネット張り ④ワッシャー付アンカーピン打ち込み ⑤ボリマセメント中塗り ⑥アルミ水切り取付け (L-30×15×2.0 ステンレスピン止@450) ⑦シーリング打設 (MS-2)	268	m ²			
点字タイル	300×300	12	か所			
電気幹線取付下地 (屋内運動場外壁)	鋼製亜鉛メッキ処理	1	か所			
電気幹線用三角ブラケット (屋内運動場外壁)	W600×H300 鋼製亜鉛メッキ処理 L-50×50×4 あと施工アンカー:2-M16 L250	5	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

52

校舎棟改修工事		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2,025	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	1,012	m			
アルミ製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.9	m ²			
アルミ製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	230	m ²			
アルミ製窓撤去	枠共 集積共	345	m ²			
アルミ製窓撤去	障子のみ 集積共	10.5	m ²			
アルミハコ撤去	集積共	59.5	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.1	m ²			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	6.4	m ²			
鋼製枠撤去	集積共	1.6	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	15.8	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	5.9	m ²			
シャッター撤去	集積共	16.3	m ²			
ガラス撤去	集積共	576	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	50.4	m ²			

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW2B ランマFIX窓付 引違い窓2連	W3170×H1500 ランマ部:7mm樹脂複合板厚18 ｶﾞｰ工 法	1	か所			
AW2C 引違い窓2連	W3270×H1200	5	か所			
AW2C 引違い窓2連	W3270×H1200 網戸付	2	か所			
AW2D ランマFIX窓付引違い 窓3連	W3170×H1500 ランマ部:7mm樹脂複合板厚18 ｶﾞｰ工 法	1	か所			
AW2E 引違い窓2連	W3270×H1200 防火設備 EB-2943-2	1	か所			
AW2F ランマFIX窓付引違い 窓2連	W3270×H1600 ランマ部:7mm樹脂複合板厚18	1	か所			
AW3 引違い窓	W1800×H1100	1	か所			
AW4 縦出し窓2段	W500×H1000 障子部:7mm樹脂複合板厚18	3	か所			
AW5A 引違い窓	W1200×H900	1	か所			
AW5B 引違い窓	W1200×H900 障子部:7mm樹脂複合板厚18	1	か所			
AW6 引違い窓2連	W2470×H400	1	か所			
AW7 引違い窓2段2連	W3070×H1835 防火設備 EB-3305-1	1	か所			
AW8 引違い窓2段2連	W3070×H2500 防火設備 EB-3305-1	1	か所			
AW9 引違い窓2連	W3270×H600 防火設備 EB-2943-2	1	か所			
AA1 7mm製折戸式網戸	W1700×H2000	1	か所			

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AA2 7mm製折戸式 網戸 取付費	W2250×H2000	1	か所			
運搬費		1	式			
		1	式			
LSD1 中抜ｶﾞﾗ付片開 フラッシュ戸	W550×H1900	2	か所			
LSD2 中抜ｶﾞﾗ付片開 フラッシュ戸	W700×H1900	1	か所			
LSD3 中抜ｶﾞﾗ付片開 フラッシュ戸	W600×H1900	1	か所			
LSD4 中抜付2連片引 ハンｶﾞｰフラッシュ戸	W700×H1900	2	か所			
LSD5A 中抜付片引 ハンｶﾞｰフラッシュ戸	W700×H1900	1	か所			
LSD5B 中抜付片引 ハンｶﾞｰフラッシュ戸	W700×H1900	1	か所			
LSD7 中抜付片開き フラッシュ戸	W900×H1900	1	か所			
LSD8AランマFIX窓片 袖引違い窓付中抜 付引違いフラッシュ戸	W3270×H2310 沓摺付	21	か所			
LSD8BランマFIX窓片 袖引違い窓付中抜 付引違いフラッシュ戸	W2440×H2310 沓摺付	1	か所			
LSD8CランマFIX窓片 袖引違い窓付中抜 付引違いフラッシュ戸	W3270×H2310 沓摺付	4	か所			
LSD8DランマFIX窓片 袖引違い窓付中抜 付引違いフラッシュ戸	W3270×H2310 沓摺付	2	か所			

建築工事 細目別内訳

57

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD8EランマFIX窓片袖引違い窓付中抜付引違いフラッシュ戸	W3270×H2310 沓摺付	1	か所			
LSD9 下部FIX窓付引違い窓2連	W3270×H2310	1	か所			
LSD10 中抜付片開フラッシュ戸	W800×H2000	1	か所			
LSD11 中抜付片開フラッシュ戸	W800×H1900	1	か所			
LSD12 中抜付片引ハンカ-フラッシュ戸	W1050×H1900 戸袋ボ-ト-タイプ	3	か所			
LSD13 中抜付両開フラッシュ戸	W1655×H2000 沓摺付	1	か所			
LSD14 下部片袖FIX窓付引違い窓	W2520×H2310	1	か所			
LSD15A ランマ片袖FIX窓付中抜付引違いフラッシュ戸	W2440×H2310 沓摺付	6	か所			
LSD15B ランマ片袖FIX窓付中抜付引違いフラッシュ戸	W2440×H2310 沓摺付	1	か所			
LSD16 中抜ガ-リ付2連片引ハンカ-フラッシュ戸	W1600×H1900	2	か所			
LSD17 中抜ガ-リ付2連片引ハンカ-フラッシュ戸	W1600×H1900	2	か所			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
SD1 片開フラッシュ戸	W700×H1800	3	か所			

建築工事 細目別内訳

58

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD2 片開フラッシュ戸	W800×H1900	1	か所			
SD3 片開フラッシュ戸	W300×H600	9	か所			
SD4 両開フラッシュ戸	W1000×H1730	6	か所			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
SK1 鋼製三方枠	W1600×H2015	1	か所			
SK2 鋼製三方枠	W700×H1900	1	か所			
SK3 鋼製三方枠	W800×H2000	1	か所			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
STK1 ステンレス製三方枠	W1800×H1230	2	か所			
STD1 ステンレス製引分けハンカ-框戸	W1900×H2000	2	か所			
STD2 ステンレス製ランマFIX窓付親子開き框戸	W1200×H2500	1	か所			

建築工事 細目別内訳

59

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
SS1 片袖潜り戸付 鋼製重量シャッター	W3710×H2350	2	か所			
SS1(1F) 片袖潜り戸付 鋼製重量シャッター	W3510×H2350	1	か所			
取付費		1	式			
運搬費		1	式			
TB1 トイレ [※] -ス	W1965×H2000	1	か所			
学校用型板 強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	10.8	㎡			
学校用透明 強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	94.5	㎡			
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	17	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+PW6.8 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	63.6	㎡			
複層ガラス	Low-E5+A12+FW6.8 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	15.3	㎡			
複層ガラス	ST4(Low-E)+A12+ST4 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	554	㎡			

建築工事 細目別内訳

60

校舎棟改修工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	ST4(Low-E)+A12+FT4 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	20	㎡			
複層ガラス	ST5(Low-E)+A12+ST4 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	2	㎡			
衝撃破壊対応ガラス 飛散防止フィルム貼り	GI-1 内貼り用	78.9	㎡			
衝突防止シール	ステンレス製 30Φ W3070×H1985	50	枚			
SOP塗り	鋼製建具面 錆止共	238	㎡			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程8種 錆止現場1回共	609	m			鋼製建具枠
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×7	377	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	349	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	701	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	233	m			
計						

建築工事 細目別内訳

61

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	34.6	m3			
碎石撤去		22.3	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	34.6	m3			
発生土処分	場外搬出処分	34.6	m3			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	25.6	m3			土間コ
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	11.1	m3			開放廊下腰壁
CB撤去	コンクリートブレカ 集積共	0.9	m3			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	9.4	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	813	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	482	m			
床組撤去	つか立て 集積共	14.2	m ²			
床組撤去	ころばし 集積共	19.9	m ²			
中段組撤去	集積共	1.4	m ²			
床下地板撤去	集積共	10.9	m ²			
中段合板撤去	集積共	1.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

62

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	500	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	27.1	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	333	m ²			
塗床撤去	集積共	1,495	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	498	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	8	枚			
OAフロア撤去	集積共	91.3	m ²			
床フローリング撤去	集積共	19.9	m ²			
床合板撤去	集積共	3.3	m ²			
木製幅木撤去	集積共	590	m			
畳寄せ撤去	集積共	15.1	m			
雑巾摺撤去	集積共	5.1	m			
壁下地撤去	集積共	1.9	m ²			ライニング
壁下地撤去	集積共	2.2	m ²			木軸組
壁下地撤去	集積共	269	m ²			木胴縁組

建築工事 細目別内訳

63

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	23	m ²			LGS
壁合板・ボート撤去	一重張り 一般 集積共	274	m ²			
壁合板・ボート撤去	二重張り 一般 集積共	57.7	m ²			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	295	m ²			
壁クロス撤去	集積共	363	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	29	m			
タイル幅木撤去	下地タイル共 集積共	7.2	m			
壁ガラス撤去	厚50 集積共	23	m ²			
天井下地撤去	集積共	1,410	m ²			木野縁下地
天井合板・ボート撤去	一重張り 一般 集積共	1,338	m ²			
天井クロス撤去	集積共	54.9	m ²			
天井廻縁撤去	集積共	133	m			
天井バリアリフ撤去	集積共	2.1	m ²			
折上げ天井クロス撤去	集積共	8.6	m ²			
折上げ天井下地撤去	H=200 集積共	17.2	m			

建築工事 細目別内訳

64

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
折上げ天井撤去	一重張り 一般 集積共	8.6	m ²			
木枠撤去	集積共	6.9	m			
木枠撤去	集積共	1.7	m			杉桎
掲示板枠撤去	集積共	441	m			
付鴨居撤去	集積共	3.5	m			
軸掛け撤去	集積共	1.7	m			
吊カーテンレール撤去	集積共	2.2	m			
カーテン撤去	集積共	574	m ²			
カーテンレール撤去	集積共	297	m			
カーテンボックス撤去	集積共	297	m			
アコーデイオンカーテン撤去	集積共	7.3	m ²			
アルミパネーション撤去	集積共	16.8	m ²			
上り框撤去	集積共	17.1	m			
手摺撤去	集積共	124	m			
階段壁付手摺撤去	集積共	46.5	m			

建築工事 細目別内訳

65

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポスター撤去	集積共	17.2	m			
ステンル面台撤去	W120×t1.5 集積共	0.8	m			
ステンル面台撤去	W150×t1.5 集積共	1	m			
シーリング撤去	集積共	50.7	m			
構造スリット撤去	ロックール 集積共	21.1	m			
構造スリット撤去	発泡ケラタ 集積共	4.3	m			
行事黒板撤去	W1800×H900 集積共	1	か所			
黒板撤去	W1800×H900 集積共	1	か所			
曲面黒板撤去	W3600×H1200 集積共	10	か所			
平面黒板撤去	W1800×H900 集積共	11	か所			
平面黒板撤去	W3480×H1200 集積共	1	か所			
平面黒板撤去	W1200×H900 集積共	1	か所			
平面黒板撤去	W3600×H1200 集積共	2	か所			
上下黒板撤去	W3600×H1200 集積共	1	か所			
人研流し台・粘土槽撤去	W6890×D510×H700 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

66

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
粘土槽両開き蓋撤去	W1050×H510 集積共	1	か所			
洗面化粧台撤去	W750×D500×H1900 集積共	1	か所			
教師用整理戸棚撤去	W1800×D600×H1800 集積共	10	か所			
掃除具入撤去	W750×D400×H1800 集積共	10	か所			
生徒用ロッカー撤去	W1800×D400×H900 集積共	20	か所			
フーボックス撤去	W530×D400×H900 集積共	10	か所			
スクリーンボックス撤去	L2000×D200×H200 集積共	12	か所			
スクリーン撤去	W1800×H1800 集積共	12	か所			
地図掛け撤去	ステンル製 φ34×L1800 集積共	1	か所			
教師用実験台撤去	W2400×D900×H850 集積共	1	か所			
生徒用実験台撤去	W3600×D800×H750 集積共	3	か所			
収納戸棚撤去	W1760×D400/600×H1860 集積共	7	か所			
収納戸棚撤去	W1760×D600/800×H1860 集積共	5	か所			
ステンル流し台撤去	W900×D500×H750 集積共	4	か所			
ステンル流し台撤去	W1200×D550×H800 集積共	5	か所			

建築工事 細目別内訳

67

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽﾚﾝｽ流し台撤去	W900×D640×H925 集積共	1	か所			
ｽﾚﾝｽ流し台撤去	W1800×D500×H800 集積共	1	か所			
観察台撤去	W1500×D500×H750 集積共	2	か所			
両引き黒板撤去	W3600×H1200 集積共	1	か所			
中央実験台撤去	W2400×D900×H800 集積共	1	か所			
中央作業台撤去	W1200×D900×H800 集積共	1	か所			
薬品庫撤去	W1400×D600×H740 集積共	1	か所			
掃除具入撤去	W600×D400×H1800 集積共	4	か所			
姿見鏡撤去	W750×H1800 集積共	1	か所			
ロッカー撤去	W2200×D250×H1450 集積共	1	か所			
職員用上下足入(鋼製)撤去	W1000×D300×H1600 集積共	2	か所			
職員用上下足入(鋼製)撤去	W1000×D300×H850 集積共	1	か所			
生徒用上下足入撤去	W1000×D300×H1600 集積共	12	か所			
作業台撤去	W3440+1365×D600×H750 集積共	1	か所			
ﾗﾝｼﾞ台撤去	W600×D550×H800 集積共	5	か所			

建築工事 細目別内訳

68

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊戸棚撤去	W1200×D400×H600 集積共	1	か所			
配膳棚/食器保管庫撤去	W4380×D970×H1260/1830 集積共	1	か所			
木製棚撤去	W3110×D450×H1800 集積共	2	か所			
作品保管戸棚撤去	W1300×D500×H1800 集積共	1	か所			
作品保管戸棚撤去	W1800×D500×H1800 集積共	1	か所			
食器戸棚撤去	W1800×D400/500×H1800 集積共	4	か所			
展示戸棚撤去	W1800×D400/500×H1800 集積共	3	か所			
教師用調理台撤去	W2100×D800×H800 集積共	1	か所			
生徒用調理台撤去	W1800×D900×H750 集積共	8	か所			
洗濯機用ﾊﾞﾝﾄﾞ撤去	W900×D640×H80 集積共	4	か所			
ﾌｨﾃﾞ台撤去	W1820×D400×H800 集積共	2	か所			
ﾌｨﾃﾞ台撤去	W1855×D400×H800 集積共	2	か所			
吊TV台撤去	集積共	1	か所			
工作台撤去	W1800×D900×H800 集積共	2	か所			
教師用工作台撤去	W1800×D900×H800 集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

69

校舎棟改修工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生徒用工作台撤去	W1800×D900×H750 集積共	9	か所			
展示戸棚撤去	W1800×D600×H1800 集積共	2	か所			
作業台撤去	W1800×D500×H700 集積共	2	か所			
カウンター撤去	W1800+1800×D600×H800 集積共	1	か所			
絵本書架撤去	W1800×D240×H1670 集積共	1	か所			
展示戸棚撤去	W1200×D350×H1800 集積共	1	か所			
傾斜2段書架撤去	W1800×D240/330×H770 集積共	11	か所			
垂直書架撤去	W1800×D240×H1970 集積共	2	か所			
楽器戸棚撤去	W1760×D600×H2600 集積共	2	か所			
楽器戸棚撤去	W1760×D800×H1860 集積共	2	か所			
姿見鏡撤去	W1000×H1900 集積共	1	か所			
室名札撤去	集積共	30	か所			
既存塗膜除去	サンダー工法 集積共	229	m ²			屋内階段
既存塗膜除去	サンダー工法 集積共	39.9	m ²			音楽室天井
計						

建築工事 細目別内訳

70

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 合板張り	ワゴンⅠ類 厚さ12 見え隠れ	393	m ²			
床タイル張り	一般床タイル張Ⅰ類 無ゆう 100mm角 下地も別途	3.2	m ²			
床 防塵塗床	アクリル樹脂系	393	m ²			
床 樹脂製置床	H=100 ビニル床シート別計上 ハーフタイプボード 厚20共 (フクビ:フリーフロア CP-F同等)	393	m ²			
砂利地業	再生クワッシャー	22.3	m ³			土間
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	215	m ²			土間
硬質ウレタンフォーム保温板	厚25	215	m ²			土間
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	1.3	t			
鉄筋スクラップ		▲0.04	t			
鉄筋加工組立	RC5-Ⅱ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.3	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.3	t			
スライル筋	Φ6@30 D60 材工共 材工共	12.1	m			
あと施工 差し筋アンカー	金属拡張型 M13 7d以上	61	本			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	33.5	m ³			土間

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	12.9	m3			嵩上げCON
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.5	m3			開口閉塞
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	33.5	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.5	m3			開口閉塞
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	34	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	12.9	m3			
型枠	打放合板 型枠B種 地上軸部	7.8	m ²			嵩上げCON・開口閉塞
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	7.8	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	7.8	m ²			
目あらし	コンクリート面 床	78.9	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	125	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	16.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて OA707下地	122	m ²			

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床珪藻土塗り	木ごて 珪藻土珪藻土下地 厚30	3.2	m ²			
床珪藻土塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	44.1	m ²			
床 OA707	H=100 タイル-ベット別計上 耐荷重:300N 水平震度:1.0G バール:500×500 スチール製 支柱分離型 (三洋工業:3000N同等)	133	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	434	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 【下地調整共】	860	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 耐薬品性 熱溶接工法 【下地調整共】	91.5	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.5 一般床 防滑性 熱溶接工法 (サンゲツ:珪藻土珪藻土同等)	48.2	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 消臭 熱溶接工法 (サンゲツ:消臭レトリウム同等)	7.3	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	20.6	m ²			
床 ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法 【下地調整共】	117	m ²			
床 ビニル床シート	硬質骨材練り込み特殊防滑床材 厚2.0 一般部 (エビエ-ン商会:フルドレ-フティ707同等)	35.4	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	8.1	m ²			
床タイル-ベット	総厚6.5 500角 1種ルー-バ-イル 一般事務室用	134	m ²			
床見切り	ステンレス製 40×110 厚2 ヘアライン仕上げ	3.8	m			

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707用上り框	アルミ製 H100	10.4	m			
際板-ダ-	707用	335	m			
際根太	樹脂製置床用 杉36×45	170	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	1.1	m ²			(警告型)
(幅木・壁)						
ビニル幅木	高さ100	750	m			
木製幅木	高さ100	95.8	m			
壁 ビニル壁紙	防火1級 ボード面	33	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	690	m ²			ふかし壁
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	16	m ²			ふかし壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	83.1	m ²			窓台壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.7	m ²			間仕切壁
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	4.2	m ²			開口閉塞
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	5.6	m ²			ライニング
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.3	m ²			袖壁

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×1800mm程度	2	か所			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	64	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	406	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -	272	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -	400	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り -	227	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	5.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	82.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -	6.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -	28.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	15.8	m ²			
壁 耐水合板	厚さ12 見え隠れ	0.3	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6 小口底目地共専用テープ処理 下張GB-S 厚12.5共	132	m ²			
ライニング 壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6 小口底目地共専用テープ処理 下張耐水合板1類 厚12共	5.1	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 下地張り -	15.8	m ²			

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切継目処理加算		126	m ²			
耐火間仕切	1時間耐火 W109 LGS:65形 GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5(両面) (耐火番号:FP060NP-0448(1))	94.6	m ²			
耐火間仕切	1時間耐火 W107 LGS:65形 GB-F 厚21+21(片面) (耐火番号:FP060NP-0007)	8.9	m ²			
耐火遮音間仕切	1時間耐火 W109 LGS:65形 千鳥 GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5(両面) 内部:グラスウール 厚50 充填 (耐火番号:FP060NP-0200) (遮音番号:S01-0112)	21.8	m ²			
シーリング	一般部 耐火シール 10×10	1,379	m			耐火間仕切
軽量鉄骨耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 800×1900mm程度	1	か所			
軽量鉄骨耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1655×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2440×2310mm程度	7	か所			
軽量鉄骨耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 2520×2310mm程度	1	か所			
軽量鉄骨耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 3270×2310mm程度	29	か所			
構造スリット	ロックウール 80kg/m ² 60×30	17.4	m			
構造スリット	発泡ウレタン充填 90×30	8	m			
シャワーコーナーモザイクタイル張り	ユニットタイル 接着張り 磁器質 施ゆう 100角 下地モルタル別途	15.8	m ²			
複層塗材 Si	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	54.1	m ²			段裏

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層塗材 Si	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	122	m ²			壁
複層塗材 Si	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	17.3	m ²			梁
壁 有孔不燃板	厚8.0 木胴縁面	66.9	m ²			
補強コンクリートブロック塀壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 内 壁	1.5	m ²			
壁 グラスウール充填	厚さ50 32kg/m3	157	m ²			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	現場発泡 ノンロン 厚さ30	850	m ²			
壁胴縁組	40×60 縦横@450	87.9	m ²			
(天井)						
天井 化粧せつこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け	1,534	m ²			
天井 化粧せつこうボード一時撤去・再取付	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け	6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	1,252	m			
下り天井 化粧せつこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け	147	m ²			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	474	m			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット 内部用 厚9 不燃 下地GB-R 厚9.5共	170	m ²			
天井 ハンダ張り		3.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

77

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 一時撤去・再取付	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	1,540	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	3.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	170	m ²			
天井インサート	一般用	1,713	m ²			
軽量鉄骨下り天井 下地	19形(屋内) H200 下地張りなし @225	18	m			
軽量鉄骨下り天井 下地	19形(屋内) H250 下地張りなし @225	202	m			
軽量鉄骨下り天井 下地	19形(屋内) H350 下地張りなし @225	250	m			
軽量鉄骨下り天井 下地	19形(屋内) H390 下地張りなし @225	4.7	m			
軽量鉄骨下り天井 下地斜め補強	L-30×30×3 @2700程度	474	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	96	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	102	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350× 350mm程度 ボート等切込み共	92	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650× 350mm程度 ボート等切込み共	4	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×900mm程度 ボート等切込み共	5	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ボート等切込み共	39	か所			設備

建築工事 細目別内訳

78

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1100× 900mm程度 ボート等切込み共	1	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×200mm程度 ボート等切込み共	18	か所			設備
(その他)						
窓台天板	木製 W265	119	m			
三方枠	木製 W3300×H2350 180×20	3	か所			
壁 面取アングル	20×20 H=1800 表面:塩化ビニル製 (創建:ビニールアングル4R20×20同等)	31	か所			
D Exp. jカハ-	アルミ クリアランス100 内壁コナ-	5.8	m			
C Exp. jカハ-	アルミ クリアランス100 内壁-内壁	9	m			
サッシ取付手摺	半硬質樹脂製 φ34	15.1	m			
窓台手摺	ステンレス製 HL仕上 手摺:φ42.7×1.5 支柱:φ21.7×1.2 支柱下部及び両端部:3×40×80tス	119	m			
階段笠木清掃	テラゾー-ブロック 120×30	14	m			
階段壁付手摺	半硬質樹脂製 φ40	46.5	m			
額縁	木製 25×50	298	m			
額縁	木製 25×75	180	m			

建築工事 細目別内訳

79

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
額縁	木製 25×110	494	m			
1F男子更衣・休憩 室カーテン	W1100×H1900	1	か所			
1F男子更衣・休憩 室カーテン	W2000×H1900	1	か所			
1F女子更衣室カーテン	W2650×H1900	1	か所			
1F保健室カーテン	W5900×H2750	2	か所			
1F保健室シャワーカーテン	W4600×H2750	1	か所			
1F 倉庫1AW-3 カー テン	W1800×H1100	1	か所			
AW-1A カーテン	W3270×H1900 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	3	か所			
AW-1B カーテン	W3270×H1500 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	5	か所			
AW-2A カーテン	W3270×H1600 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	14	か所			
AW-2C カーテン	W3270×H1200 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	6	か所			
AD-3 カーテン	W2700×H1815 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	1	か所			
LSD-8A カーテン	W3270×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	16	か所			
LSD-8C カーテン	W3270×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	4	か所			

建築工事 細目別内訳

80

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-8D カーテン	W3270×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	2	か所			
LSD-8E カーテン	W3270×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	1	か所			
LSD-15A カーテン	W2440×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	3	か所			
LSD-15B カーテン	W2440×H2310 ボ° リエステル(ト° レブ°) 2倍ひだ	1	か所			
AW-2A プ° ラインド°	キ° アー式 W3270×H1600	2	か所			
LSD-8A プ° ラインド°	キ° アー式 W3270×H2310	2	か所			
LSD-9 プ° ラインド°	キ° アー式 W3270×H2310	1	か所			
AW-2A 暗幕	W3270×H1600	6	か所			
AW-2E 暗幕	W3270×H1200	1	か所			
LSD-8A 暗幕	W3270×H2310	3	か所			
LSD-13 暗幕	W1655×H2000	1	か所			
LSD-15A 暗幕	W2440×H2310	1	か所			
ADW-6 暗幕	W15100×2370	1	か所			
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	193	m			
吊カーテンレール	アルミ製(S)	5.8	m			

建築工事 細目別内訳

81

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V吊カーテンレール	アルミ製(S)	16.4	m			
カーテンボックス	スチール製 t=1.6 焼付塗装	204	m			
ブラインドボックス	スチール製 t=1.6 焼付塗装	17.5	m			
暗幕ボックス	スチール製 t=1.6 焼付塗装	41.6	m			
暗幕レール		55.5	m			
AED+消火器ボックス	壁埋込型 W374×H902 (ユニオン:UAB-203ZB-PWH)	1	か所			
消火器	ABC10型 床置スタンド 式共	13	か所			
室名札(平付)	平付型 W250×H80	24	か所			
室名札(平付)	平付型 W155×H152	10	か所			
シール	50mm角	12	か所			
館名文字		3	か所			
校章表示サイン	750×750×30	1	か所			
似顔絵額 一時撤去・再取付	W1500×H900	2	か所			
似顔絵額 一時撤去・再取付	W1500×H900	2	か所			
絵画額 一時撤去・再取付	W1200×H900	1	か所			

建築工事 細目別内訳

82

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通路誘導標識	床	26	か所			
避難口誘導標識	壁	12	か所			
施設案内板	W600×H1000	1	か所			
おもいやり駐車場 表示板	W350×H500	2	か所			
来校者連絡用装置 表示板	W350×H500	1	か所			
屋内階段床階数表示	φ700	3	か所			
緩降機		1	式			
BB-1 各室 ソフトアル枠UDスライダ- 曲面黑板	3600×1200 暗線入	9	か所			
BB-2 図工教室/理科教室 7mm枠上下黑板	3600×1800 暗線入	2	か所			
BB-2 音楽教室 7mm枠上下黑板	3600×1800 五線入	1	か所			
WB-1 家庭科教室 7mm枠上下黑板	3600×1800 無地	1	か所			
WB-2 職員室 7mm枠平面白板	1775×925 無地	1	か所			
WB-2 図書室 7mm枠平面白板	1500×900 無地	1	か所			
WB-2 会議室 7mm枠平面白板	2735×1200 無地	1	か所			

建築工事 細目別内訳

83

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WB-3 職員室 7㍓桢平面白板	1775×925 行事入	1	か所			
WB-3 校長室 7㍓桢平面白板	1455×900 行事入	1	か所			
NB 特別支援学級1 7㍓桢掲示板	6560×1790	1	か所			
NB 特別支援学級1 7㍓桢掲示板	4400×1590	1	か所			
NB 特別支援学級1 7㍓桢掲示板	660×1450	2	か所			
NB 特別支援学級2 7㍓桢掲示板	6560×1790	1	か所			
NB 特別支援学級2 7㍓桢掲示板	4400×1650	1	か所			
NB 特別支援学級2 7㍓桢掲示板	590×1450	2	か所			
NB 保健室 7㍓桢掲示板	660×1450	1	か所			
NB 保健室 7㍓桢掲示板	590×1450	1	か所			
NB 保健室 7㍓桢掲示板	1415×1410	2	か所			
NB 通訳・SSR 7㍓桢掲示板	6210×1850	1	か所			
NB 通訳・SSR 7㍓桢掲示板	4940×1650	1	か所			
NB 校長室 7㍓桢掲示板	6655×1560	1	か所			
NB 校長室 7㍓桢掲示板	6625×650	1	か所			

建築工事 細目別内訳

84

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
NB 職員室 7㍓桢掲示板	4017×750	1	か所			
NB 職員室 7㍓桢掲示板	3825×795	1	か所			
NB 職員室 7㍓桢掲示板	660×1375	1	か所			
NB 普通教室1 7㍓桢掲示板	6560×1790	1	か所			
NB 普通教室1 7㍓桢掲示板	6010×1450	1	か所			
NB 普通教室1 7㍓桢掲示板	660×1450	2	か所			
NB 普通教室2～6 7㍓桢掲示板	6560×1790	5	か所			
NB 普通教室2～6 7㍓桢掲示板	6595×1450	5	か所			
NB 普通教室2～6 7㍓桢掲示板	660×1450	5	か所			
NB 普通教室2～6 7㍓桢掲示板	590×1800	5	か所			
NB 図書室 7㍓桢掲示板	2865×1590	1	か所			
NB 図書室 7㍓桢掲示板	660×1450	2	か所			
NB 図工教室 7㍓桢掲示板	1300×1860	1	か所			
NB 図工教室 7㍓桢掲示板	1600×1860	1	か所			
NB 図工教室 7㍓桢掲示板	6010×1950	1	か所			

建築工事 細目別内訳

85

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
NB 図工教室 7㍓桝掲示板	660×1450	2	か所			
NB 家庭科教室 7㍓桝掲示板	1300×1850	1	か所			
NB 家庭科教室 7㍓桝掲示板	660×1450	4	か所			
NB 理科教室 7㍓桝掲示板	1300×1860	1	か所			
NB 理科教室 7㍓桝掲示板	273×1860	1	か所			
NB 理科教室 7㍓桝掲示板	5130×1695	1	か所			
NB 理科教室 7㍓桝掲示板	660×1450	1	か所			
NB 理科教室 7㍓桝掲示板	685×1450	1	か所			
NB 会議室 7㍓桝掲示板	4425×1695	1	か所			
NB 会議室 7㍓桝掲示板	660×1450	2	か所			
NB 音楽教室 7㍓桝掲示板	1538×1860	1	か所			
NB 音楽教室 7㍓桝掲示板	1270×1860	1	か所			
F-4b 校長室 収納戸棚・洗面収 納棚	3400×600×2000	1	か所			
F-6a 便所（職員 男子） ライニングバック	800×120×30	2	か所			
F-6b 便所（職員 女子） ライニングバック	940×170×30	1	か所			

建築工事 細目別内訳

86

校舎棟改修工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-6c 保健室 ライニングバック	900×120×30	1	か所			
F-6d 配膳室 ライニングバック	800×142.5×30	1	か所			
F-6e 配膳室 ライニングバック	1000×150×30	1	か所			
F-7a 湯沸室 システムキッチン	900×590/370×250	1	か所			
F-7b 湯沸室 システムキッチン	1200×590×850	1	か所			
F-8 配膳室 オールステンレス 流し台	900×600×950	1	か所			
F-14 保健室 ベッド収納	1200×470×2300	2	か所			
F-17 廊下 深流し・流し台	3000×550×875	6	か所			
F-18 特別支援教 室1・2 流し台・掃除用具 入れ・児童用ロッ カー	6010×600×2700	2	か所			
F-30b 図工教室 窓下戸棚・流し台	2400×600×700/900	1	か所			
F-30c 図工教室 窓下戸棚・流し台	1600×600×700/900	1	か所			
F-31 家庭科教室 教師用調理台	2200×900×800	1	か所			
F-32 家庭科教室 生徒用調理台	1800×900×700	3	か所			
F-33 家庭科教室 エレベーター調理 台	1800×900×695-885	1	か所			

建築工事 細目別内訳

87

[illegible]

建築工事 細目別内訳

88

校舎棟改修工事		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	32.8	m ²			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	5.8	m ²			
D P塗り	鉄鋼 1級	1	m ²			
(内部)						
U C塗り	工程B種 2液形	7	m ²			
S O P塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・クロム7-1種)	2.5	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 -	1,186	m			
S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	19.5	m			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	3.1	m			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	165	m ²			
E P塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	54.1	m ²			
E P-G塗り	ポート面 工程B種(一般) 素地B種	1,133	m ²			
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	13.3	m ²			
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	52	m ²			

89

建築工事 細目別内訳

90

東広島市都市交通部営繕課

校舎棟改修工事		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	27	㎡			
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	30.4				
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	101	㎡			
計						

校舎棟改修工事		発生材処理			運搬	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	106	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	135				
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	106	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス陶器質類 DID区間無し 15.5km以下	13.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 2.0km以下	31.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック DID区間無し 15.5km以下	44.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 繊維くず DID区間無し 60.0km以下	0.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 混合廃棄物 DID区間無し 15.5km以下	40	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 15.5km以下	13.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト DID区間無し 60.0km以下	4.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

93

校舎棟改修工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	106	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	13.9	m3			
発生材処分	木くず	31.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	44.6	m3			
発生材処分	繊維くず	0.6	m3			
発生材処分	混合廃棄物	40	m3			
発生材処分	石こうボード類	13.5	m3			
発生材処分	アスベスト	4.8	m3			
スクラップ	鉄くず	▲8	t			
スクラップ	アルミくず	▲5,548	kg			
スクラップ	ステンレスくず	▲46.6	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

94

渡り廊下棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0008
墨出し		1	式			別紙 00-0009
養生		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
外部足場		1	式			別紙 00-0012
内部足場		1	式			別紙 00-0013
災害防止		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0015
計						

建築工事 細目別内訳

95

渡り廊下棟増築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	103	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	76.9	m3			
床付け	つぼ,布掘り	30.4	m ²			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	103	m3			
発生土処分	場外搬出処分	103	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0016
計						

建築工事 細目別内訳

96

渡り廊下棟増築工事		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	3.8	m3			ラップル
コンクリート打設手間	ラップル 人力打設 S15～S18	3.8	m3			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	9.1	m ²			ラップル
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9.1	m ²			ラップル
砂利地業	再生クラッシュ	0.6	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.6	m3			捨てコン
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	0.6	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	1.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

97

渡り廊下棟増築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.9	t			
鉄筋スラッパ		▲0.1	t			
鉄筋加工組立	RC等への構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	2.3	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.3	t			
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	24	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	68.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

98

渡り廊下棟増築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート(高炉 セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	16.9	m ³			基礎
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	9.8	m ³			デッキ
構造体強度補正	FC-21+3N/mm ² S18	26.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	16.9	m ³			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	9.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	26.7	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
計						

建築工事 細目別内訳

101

渡り廊下棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(本体鉄骨)						
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	1.7	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	2.6	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	32	kg			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	47	kg			
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.8	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-22	32	kg			

建築工事 細目別内訳

102

渡り廊下棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN490C PL-25	0.1	t			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=35	18	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=45	300	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=50	25	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=55	100	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=45	4	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=50	69	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=55	221	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=60	150	本			
スクラップ 控除		▲0.3	t			
鉄骨工場加工組立		7.7	t			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回	155.2	m ²			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	375	m			
鉄骨運搬	11t車	7.7	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	7.7	t			

建築工事 細目別内訳

103

渡り廊下棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシヤ形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	850	本			
デッキプレート	QL99-50	68.2	m ²			
デッキプレート敷込み	焼き抜き溶接	68.2	m ²			
デッキ流れ止め	H130	61.1	m			
露出柱脚工法	ハースバック 25-12V 材工共	7	か所			
超音波探傷試験	AQQL 4% 第6水準	40	か所			
鉄骨梁貫通補強	OSリソク φ100	2	か所			
鉄骨梁貫通補強	OSリソク φ150	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

104

渡り廊下棟増築工事		組積		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁ALC板	A種 ロッキング 構法 t=100 縦貼	121	m ²			
壁取付金物	最上部 L-65×65×6	24.6	m			
壁取付金物	壁底 L-65×65×6	24.6	m			
開口補強アングル	L-65×65×6	34.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

105

渡り廊下棟増築工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 平場 硬質ウレタン系フォーム 2種2号 厚50	26.2	m ²			
立上り改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 立上り部	12.3	m ²			
笠木天端改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 立上り部	4.2	m ²			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	29.8	m			
防水入隅処理	コーナークラント(既製品)	28.6	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	29.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	6.3	m			金物取合
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	6.3	m			金物取合
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	28.7	m			建具廻り
計						

建築工事 細目別内訳

106

渡り廊下棟増築工事		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5	m			
計						

107

107

108

108

109

建築工事 細目別内訳 110

東広島市都市交通部営繕課

建築工事 細目別内訳

111

渡り廊下棟増築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	53.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1920×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	2.7	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	29	m ²			
窓台手摺	木面 手摺:硬質樹脂 手摺受け:アルミ押出型材 ブラケット:亜鉛めっき 手摺子:丸パイプ Φ22×厚1.5 【A-1135図】	3	m			
壁付手摺	LGS面 笠木:半硬質樹脂二層成形 (光触媒・抗菌材入) 40φ 笠木受:アルミ押出型材 ブラケット エンドキャップ:硬質樹脂成形品 【A-1135図】	11.4	m			
壁付手摺下地補強 板	PL-1.6 H=150	11.4	m			
A Exp. jカハ-	耐火1H アルミ クリアランス100 床～床 平	2.2	m			
C Exp. jカハ-	アルミ クリアランス100 壁～壁 平	4	m			
H Exp. jカハ-	アルミ クリアランス100 外壁コーナー	4	m			
I Exp. jカハ-	アルミ クリアランス100 屋根～外壁 落下防止システム付	2.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

112

渡り廊下棟増築工事		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	26.2	m ²			
笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 幅150	23.2	m			
笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 幅120	5.9	m			
柱ラミエル塗り	木ごて 厚30	29.5	m ²			
壁 複層塗材 E	ALCA® 初面 凸凹模様 吹付 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 耐候性1種 下地調整費共	97.1	m ²			
壁 複層塗材 E	ラミエル面 凸凹模様 吹付 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 耐候性1種 下地調整費共	29.5	m ²			
複層塗材 E	コンクリート面 凸凹模様 吹付 珩素系 水系 つやあり 上塗2回 耐候性1種 下地調整費共	0.3	m ²			屋内運動場腰壁小口
天井 外装薄塗材E	ボード面 砂壁状 吹付け	34.3	m ²			
天井下り壁 外装薄塗材 E	ボード面 砂壁状 吹付け	3.2	m ²			
建具周囲防水 エル充填	外部建具	28.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

115

116東広島市都市交通部営繕課

117

建築工事 細目別内訳

118

東広島市都市交通部営繕課

119

渡り廊下棟増築工事		内外装		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
床ビニル床シート	厚さ2.0 多湿部 消臭 熱溶接工法 (サンゲツ:消臭レトリウム同等)		29	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300		1.1	m ²			(警告型)
ビニル幅木	高さ100		27.6	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -		5.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -		53.4	m ²			
耐火ボード けい酸加シウム板張 り	厚20		15	m ²			
壁 現場発泡硬質ウ レタンフォーム吹付	ノンロン 厚さ30 吹付		64.6	m ²			
梁型 吹付ロックウ ール	1時間耐火 厚25		30.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け		29	m ²			
下り天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチン 突付け		0.7	m ²			
下り壁見切縁	塩化ビニル製		2.7	m			
天井廻縁	塩化ビニル製		41.6	m			
コーナークート	軟質樹脂製 90×90 H=1800 【A-1135図】		3	カ所			
耐火間仕切	1時間耐火 W107 LGS:65形 GB-F 厚21+GB-F 厚21(片面) 認定番号 (FP060NP-0007)		9.8	m ²			
シーリング	一般部 耐火シール 10×10		63.7	m			47.7+16

120

[illegible]

建築工事 細目別内訳

121

EV棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0017
墨出し		1	式			別紙 00-0018
養生		1	式			別紙 00-0019
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0020
外部足場		1	式			別紙 00-0021
内部足場		1	式			別紙 00-0022
災害防止	養生シート	1	式			別紙 00-0023
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
計						

建築工事 細目別内訳

122

EV棟増築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	39.7	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	17.7	m3			
盛土(A種)	山砂の類	1.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	39.7	m3			
発生土処分	場外搬出処分	39.7	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0025
山留	H1200 L23.62 見付面積28.34㎡	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

123

EV棟増築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシャー	0.2	m3			基礎下
砂利地業	再生クラッシャー	2.1	m3			土間下
敷砂		0.6	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1.4	m3			捨てコン
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.4	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	20.7	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ40mm	20.7	m ²			
地盤改良 7/コラム	コラム設計基準強度Fc=1200kN/m2 深度GL-3.0m L=1800-1000φ×12本	1	式			別紙 00-0026
建設汚泥運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 D10区間無し 13.5km以下	7	m3			
発生材処分	汚泥	7	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

124

EV棟増築工事		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	1.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	0.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	0.5	t			
鉄筋スラップ		▲0.1	t			
鉄筋加工組立	RC5-8構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	3.3	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	3.3	t			
鉄筋カス圧接	D25 -D25	24	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	56.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

125

EV棟増築工事		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	2.8	m3			土間
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	15.2	m3			基礎
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	4.5	m3			立上り
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	7.2	m3			デッキ
構造体強度補正	FC-21+3N/mm ² S18	24.7	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	15.3	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	4.5	m3			1F
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	7.2	m3			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	29.8	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
計						

建築工事 細目別内訳

126

EV棟増築工事		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	32.1	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	44	m ²			
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	5.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	12.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2.1	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	6.9	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	103	m ²			
スタイロフォーム	根巻 t25	2.4	m ²			
止水板	塩ビ 程度	11.4	m			
計						

127

建築工事 細目別内訳

128

東広島市都市交通部営繕課

建築工事 細目別内訳

129

EV棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(本体鉄骨)						
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	1.3	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×16	3.5	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.6	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.9	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.8	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	1.1	t			
山形鋼	SS400 L-65×65×6	3	kg			
山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
山形鋼	SS400 L-100×100×10	38	kg			
山形鋼	SS400 L-125×90×13	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			

建築工事 細目別内訳

130

EV棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-9	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-12	2	kg			
鋼板	SS400 PL-16	36	kg			
鋼板	SN400B PL-12	19	kg			
鋼板	SN490C PL-16	46	kg			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=35	63	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=40	50	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16 L=55	9	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=40	75	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=50	100	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=55	200	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M20 L=60	333	本			
後施工アンカ-	材工 M16 下向	16	本			

建築工事 細目別内訳

131

EV棟増築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		▲0.4	t			
鉄骨工場加工組立		12.4	t			
錆止め塗装	JIS K5674 工場2回	278	m ²			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	606	m			
鉄骨運搬	6t車	12.4	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	12.4	t			
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	796	本			
デッキプレート	QL99-50 t=1.2	56.7	m ²			
デッキプレート敷込み	焼き抜き溶接	56.7	m ²			
デッキ流れ止め	H130	57.5	m			
柱底均しモルタル	t=30 175×175	4	か所			
柱底均しモルタル	t=30 200×200	4	か所			
露出柱脚工法	ハースバック 25-16V 材工共	4	か所			
超音波探傷試験	AQQL 4% 第6水準	40	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

132

[illegible]

133

建築工事 細目別内訳

134

東広島市都市交通部営繕課

建築工事 細目別内訳

135

EV棟増築工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 平場 硬質ウレタン系フォーム 2種2号 厚50	22.7	m ²			
立上り改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 立上り部	6.9	m ²			
笠木天端改質アスファルト防水	耐用年数20年以上 ASI-J1(常温粘着工法) 立上り部	3	m ²			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	20.4	m			
防水入隅処理	コーナークラント(既製品)	19.2	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×15	15.5	m			RC～ALC取合
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	30.9	m			ALC～ALC中間取合
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	20.4	m			押え金物
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	10.8	m			金物取合
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	10.8	m			金物取合
計						

建築工事 細目別内訳

136

EV棟増築工事		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビッド床 ケイ酸質系塗布防水	C-UI	7.9	m ²			
ビッド壁 ケイ酸質系塗布防水	C-UI	12.7	m ²			
計						

137

建築工事 細目別内訳

138

東広島市都市交通部営繕課

139

建築工事 細目別内訳 140

東広島市都市交通部営繕課

141

142東広島市都市交通部営繕課

EV棟増築工事		塗装	外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	コンクリート面 素地B種 工程B種(一般)	7.5	m ²			
計						

EV棟増築工事		塗装	内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	ボード面 素地A種 工程B種(一般)	67.7	m ²			
E P-G塗り	ボード面 素地A種 工程B種(一般)	10.2	m ²			耐火ボード
計						

147

建築工事 細目別内訳

148

東広島市都市交通部営繕課

建築工事 細目別内訳

149

既設建物撤去工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	4.4	m3			
発生材積込み	ボ-ド・木材類 人力	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	4.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 砕石 DID区間無し 15.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス陶器質類 DID区間無し 15.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

150

既設建物撤去工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	4.2	m3			
発生材処分	砕石	0.2	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	0.2	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
スクラップ	鉄くず	▲4	t			
スクラップ	ステンレスくず	▲49	kg			
計						

外構工事		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
校舎						
⑤ 足洗場・手洗撤去	コンクリート厚150,180 セラミックタイル	8.7	m ²			
⑤ ｽﾎｰﾌﾞ 撤去	土間コンクリート厚150	1.8	m ²			
⑥ ﾎｰﾌﾞ撤去	土間コンクリート厚150 100×200 レンガ調タイル	38.5	m ²			
⑦A 土間コンクリート撤去	厚150 8700×900	1	か所			
⑦B 土間コンクリート撤去	厚150 1800×900	1	か所			
⑧ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		281	m ²			
⑧ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｶｯﾀｰ入れ		127	m			
⑨ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去		34.7	m ²			
⑨ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｶｯﾀｰ入れ		51.8	m			
⑩A 伐採抜根		1	本			
⑩B 伐採抜根		1	本			
⑩C 伐採抜根		1	本			
⑩D 伐採抜根		1	本			
⑩E 伐採抜根		1	本			

外構工事		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑩F 伐採抜根		1	本			
⑩G 伐採抜根		1	本			
⑩H 伐採抜根		1	本			
⑩I 伐採抜根		1	本			
⑩J 伐採抜根		1	本			
⑩K 伐採抜根		1	本			
⑩L 伐採抜根		1	本			
⑩M 伐採抜根		1	本			
⑩N 伐採抜根		1	本			
⑩O 伐採抜根		1	本			
⑩P 伐採抜根		1	本			
⑩Q 伐採抜根		1	本			
⑩R 伐採抜根		1	本			
⑩S 伐採抜根		1	本			
⑩T 伐採抜根		1	本			

建築工事 細目別内訳

153

外構工事		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
⑩U 伐採抜根		1	本			
⑩V 伐採抜根		1	本			
⑩W 伐採抜根		1	本			
⑩X 伐採抜根		1	本			
⑩Y 伐採抜根		1	本			
⑪ リサイクル物品置場撤去		10.3	m ²			
⑫ アパ ^レ ン庫撤去		9	m ²			
⑬ 花壇撤去		1	式			
⑬H ヒューム管撤去	200φ	12	m			
⑬H CB撤去	厚150×200×400	19.2	m			
⑮ 土間コンクリート撤去	モルタル金ごて押え	18.8	m ²			
⑯ 庭石撤去		8	か所			
⑰ カラーアスファルト舗装撤去		270	m ²			
⑰ アパ ^レ ン倉庫撤去	1800×900×1900H	1	か所			
屋内運動場階段前側溝撤去		3.5	m			

建築工事 細目別内訳

154

外構工事		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ	鉄くず	▲0.7	t			
小計						
近隣道路舗装復旧						
アスファルト舗装撤去	t=50	130	m ³			周辺道路舗装復旧
路盤撤去	t=100+150	650	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間無し 6.0km以下	650	m ³			
路盤材処分	場外搬出処分	650	m ³			
アスファルト舗装	A-5-10-15 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500m ² 未満	2,600	m ²			舗装復旧 別紙 00-0029
舗装機械運搬		1	式			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	130	m ³			アスファルト
発生材処分	アスファルト	130	m ³			
計						

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(校舎)						
①C (A3) フェンス改修	鋼製 H1600 SOP塗	11	m			
①F (A10) フェンス 一時撤去・再取付	ネットフェンス H1800	4.9	m			
①F (A10) フェンス扉 一時撤去・再取付	両開き戸 W2000	1	か所			
A6 フェンス	水平定尺(L=12.8m) 設置費、基礎ブロック共	14	m			
片開き門扉	H1800×W600	1	か所			
D1.2 水槽	EP塗替	8.5	m ²			
E1 アスファルト舗装		275	m ²			
E1 ライン		65.6	m			
E2 アスファルト舗装		37	m ²			
F コンクリート舗装		3.7	m ²			
H 樹脂モルタル金ゴテ補修		18.8	m ²			
I ポーチ・ポーチ階段		1	式			別紙 00-0030
J 国旗掲揚台		1	式			別紙 00-0031
K スロープ	L6000×W1350×t180 手摺共	1	式			別紙 00-0032

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L テラス・テラス階段 (11～17通側)	テラス床:床面積26.39m ² コンクリート金ゴテ仕上げ 階段:L22950+1750=24700 W600×H400(3ステップ) A-1158図	1	式			別紙 00-0033
L テラス・テラス階段 (1～8通側)	テラス床:床面積30.94m ² コンクリート金ゴテ仕上げ 階段:L11800+1750+6700=20250 W600×H400(3ステップ) A-1158図	1	式			別紙 00-0034
M スロープ 2	L6150×W1350×t180 手摺共	1	式			別紙 00-0035
N 手洗い・足洗		1	式			別紙 00-0036
Q ゴミ置場庇	基礎共	1	か所			
R 底 AD2-2G	W3100×D2700	1	か所			
S 縁石		33.8	m			
V おもいやり駐車場 障がい者マーク		2	か所			
V 駐車場ライン引き	白色 線幅150 溶融式	37.2	m			
W 車止め	195×115	4	か所			
a 設備基礎	5500×1000	1	式			別紙 00-0037
a 設備基礎	4500×1000	1	式			別紙 00-0038
b 郵便ポスト		2	台			

[illegible]

外構工事		外構		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去（校舎）						
排水・硬質 [※] リ 塩化ビ ^レ ニル管 撤去	地中配管 75A	12	m			
排水・硬質 [※] リ 塩化ビ ^レ ニル管 撤去	地中配管 100A	23	m			
排水・硬質 [※] リ 塩化ビ ^レ ニル管 撤去	地中配管 125A	60	m			
排水・硬質 [※] リ 塩化ビ ^レ ニル管 撤去	地中配管 150A	46	m			
雨水樹 撤去	350×350 蓋共	6	個			
雨水樹 撤去	450×450 蓋共	3	個			
雨水樹 撤去	600×600 蓋共	8	個			
改修（校舎）						
凡例P1-（既存排水 溝U-200用）蓋新設	U-200用 銅製 ^グ レーチング [※] 蓋 亜鉛メッキ T-2 細目、ノスリップ [※] 、杵クッション付 A-1149・1160図	47.2	m			
凡例P2-（既存排水 溝U-200用）蓋新設	U-250用 銅製 ^グ レーチング [※] 蓋 亜鉛メッキ T-2 細目、ノスリップ [※] 、杵クッション付 A-1149（凡例）・1160図	38.6	m			
樹番号1-現場打ち 雨水樹新設	内寸350角×h350+150=500 外寸650角×H650 捨てコンt20/砕石t150 樹蓋：コンクリート蓋 350角用 A-1166・1168図 十丁事共	1	か所			

外構工事		外構		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柵番号2-現場打ち雨水柵新設	内寸450角×h461+150=611 外寸750角×H761 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 450角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号3-現場打ち雨水柵新設	内寸450角×h544+150=694 外寸750角×H844 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 450角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号4-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h637+150=787 外寸900角×H937 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号5-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h730+150=880 外寸900角×H1030 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号6-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h831+150=981 外寸900角×H1131 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号7-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h879+150=1029 外寸900角×H1179 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号8-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h948+150=1098 外寸900角×H1248 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号9-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h1036+150=1186 外寸900角×H1336 捨てコンt20/砕石t150					

外構工事		外構		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号10-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h1155+150=1305 外寸900角×H1455 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号11-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h1216+150=1366 外寸900角×H1516 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号12-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h1565+150=1715 外寸900角×H1865 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号13-現場打ち雨水柵新設	内寸350角×h350+150=500 外寸650角×H650 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 350角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号14-現場打ち雨水柵新設	内寸450角×h880+150=1030 外寸750角×H1180 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:化粧蓋 450角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号15-現場打ち雨水柵新設	内寸600角×h932+150=1082 外寸900角×H1232 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:コンクリート蓋 600角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			
柵番号16-現場打ち雨水柵新設	内寸450角×h380+150=530 外寸750角×H680 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:SUSゲレチング 蓋 450角用 A-1166・1168図 土工事共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

161

外構工事		外構		屋外排水			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
柵番号23-雨水柵 接続部補修	内寸600角×h550+150=700 外寸900角×H850 A-1166・1168図	1		か所			
柵番号C-現場打ち 雨水柵新設	内寸350角×h300+150=450 外寸650角×H600 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 350角用 A-1166・1168図 土工事共	1		か所			
柵番号D-現場打ち 雨水柵新設	内寸350角×h310+150=460 外寸650角×H610 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 350角用 A-1166・1168図 土工事共	1		か所			
柵番号E-現場打ち 雨水柵新設	内寸350角×h360+150=510 外寸650角×H660 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 350角用 A-1166・1168図 土工事共	1		か所			
柵番号F-現場打ち 雨水柵新設	内寸350角×h300+150=450 外寸650角×H600 捨てコンt20/砕石t150 柵蓋:SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 350角用 A-1166・1168図 土工事共	1		か所			
現場打ち側溝	内寸W300×h400/外寸W600×H550 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共	16		m			
屋内運動場階段前 現場打ち側溝	W200×h320 蓋：縞鋼板厚4.5折り曲げ加工 SOP 塗	3.5		m			
排水・硬質舗装 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	23		m			
排水・硬質舗装 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 125A	70		m			
排水・硬質舗装 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 150A	46		m			
根切り	小規模土工	60.1		m3			

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

建築工事 細目別内訳

163

外構工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	20.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	20.5	m3			コンクリート
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	29.4	m3			アスファルト
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 混合廃棄物 DID区間無し 15.5km以下	0.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 2.0km以下	3.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック DID区間無し 15.5km以下	0.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

164

外構工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	20.5	m3			
発生材処分	アスファルト	29.4	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.5	m3			
発生材処分	木くず	3.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.2	m3			
計						

校舎		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハットホル(既製品)	600× 600× 600H 丸600φ 2トン	1	個			
保護管		1	式			別紙 00-0042
電線		1	式			別紙 00-0043
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
電線管		1	式			別紙 00-0045
撤去		1	式			別紙 00-0046
計						

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	1L-3	1	面			
分電盤	2L-2	1	面			
LED照明器具	LSS7 -4 -38 LX	12	個			
LED照明器具	LSS7 -4 -56 LX	122	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	79	個			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	1	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	2	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	17	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LX	24	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	13	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LX	11	個			
LED照明器具	LSS13 -4 -62 LN	26	個			
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	18	個			
LED照明器具	LRS15 -4 -58 LX	6	個			
LED照明器具	LRS1 - - -05 LN	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

167

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	2	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	10	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	2	個			
LED照明器具	SP-1	9	個			
LED照明器具	SP-2	4	個			
LED照明器具	SP-3	7	個			
LED照明器具	SP-4	3	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	2	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	9	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 -A	38	個			
熱線センサ	7ル二線式 親機	14	個			
熱線センサ	7ル二線式 子機	20	個			
熱線センサ	親機	5	個			
熱線センサ	親機 換気扇連動	7	個			

電気設備工事 細目別内訳

168

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
熱線センサ	子機 換気扇連動	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0047
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
電線管		1	式			別紙 00-0049
ボックス類		1	式			別紙 00-0050
はつり工事		1	式			別紙 00-0051
撤去		1	式			別紙 00-0052
計						

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	1L-1	1	面			
分電盤	1L-2	1	面			
分電盤	2L-1	1	面			
分電盤	3L-1	1	面			
分電盤	3L-2	1	面			
分電盤	3L-3	1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0053
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
電線管		1	式			別紙 00-0055
金属線び		1	式			別紙 00-0056
ボックス類		1	式			別紙 00-0057
はつり工事		1	式			別紙 00-0058
撤去		1	式			別紙 00-0059
計						

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0060
電動機等接続		1	式			別紙 00-0061
電線		1	式			別紙 00-0062
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
電線管		1	式			別紙 00-0064
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0065
ボックス類		1	式			別紙 00-0066
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0067
はつり工事		1	式			別紙 00-0068
撤去		1	式			別紙 00-0069
計						

電気設備工事 細目別内訳

171

校舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤	M-1	1	面			
動力盤	M-2	1	面			
動力盤	M-3	1	面			
動力盤	M-4	1	面			
動力盤	M-5	1	面			
警報盤	5L	1	面			
電動機等接続		1	式			別紙 00-0070
電線		1	式			別紙 00-0071
ケーブル		1	式			別紙 00-0072
電線管		1	式			別紙 00-0073
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0074
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
撤去		1	式			別紙 00-0076
計						

電気設備工事 細目別内訳

172

校舎		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引込盤	受変電キュービクル	1	面			
高圧饋電盤	受変電キュービクル	1	面			
電灯盤(1)	受変電キュービクル	1	面			
電灯盤(2)	受変電キュービクル	1	面			
動力盤(1)	受変電キュービクル	1	面			
動力盤(2)	受変電キュービクル	1	面			
動力盤	校舎 受変電キュービクル	1	面			
変圧器(屋内) (60Hz用) トップランナー-2026	油入 単相 6kV-210/105V 50kVA	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) トップランナー-2026	油入 単相 6kV-210/105V 150kVA	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) トップランナー-2026	油入 三相 6kV-210V 150kVA	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) トップランナー-2026	油入 三相 6kV-210V 200kVA	2	台			
搬入費		1	式			別紙 00-0077
搬出費		1	式			別紙 00-0078
撤去		1	式			別紙 00-0079
計						

校舎		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19インチラック	600×1200×600	1	面			
メディアコンバータ	2ポート用以上	1	個			
光成端箱	2ポート	1	個			
情報用アクトレット		1	式			別紙 00-0080
ケーブル		1	式			別紙 00-0081
電線管		1	式			別紙 00-0082
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
撤去		1	式			別紙 00-0084
計						

校舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話交換機		1	台			
電話機	多機能	8	個			
電話機	24h停電対応	1	個			
電話機	一般	19	個			
総合盤	2100×700×2700	1	式			
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	3T-1	1	面			
電話用アクトレット		1	式			別紙 00-0085
二重床用電話用アクトレット		1	式			別紙 00-0086
ケーブル		1	式			別紙 00-0087
電線管		1	式			別紙 00-0088
ボックス類		1	式			別紙 00-0089
工事費		1	式			
試験調整費		1	式			

177

178東広島市都市交通部営繕課

電気設備工事 細目別内訳

179

校舎		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターホン	親機・子機 (セット)	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0098
電線管		1	式			別紙 00-0099
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
撤去		1	式			別紙 00-0101
計						

電気設備工事 細目別内訳

180

校舎		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示機	5L	1	個			
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0102
呼出・復帰ボタン		1	式			別紙 00-0103
ケーブル		1	式			別紙 00-0104
電線管		1	式			別紙 00-0105
ボックス類		1	式			別紙 00-0106
計						

電気設備工事 細目別内訳

181

校舎 テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナマスト	自立形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	3	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C2	3	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	3	個			
テレビ端子		1	式			別紙 00-0107
ケーブル		1	式			別紙 00-0108
電線管		1	式			別紙 00-0109
ボックス類		1	式			別紙 00-0110
撤去		1	式			別紙 00-0111
計						

電気設備工事 細目別内訳

182

校舎 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ITV機器	(総合盤組込)	1	式			
監視カメラ	屋外ハウジング型	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0112
電線管		1	式			別紙 00-0113
工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
計						

校舎		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合盤 (火報・排煙)	P型1級 20回線(設定71-) 壁掛形	1	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	41	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	3	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	6	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	7	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出・点検ｽﾎﾟｯｸｽ付	1	個			
機器収容箱	消火栓組込・PB収容	9	個			
電磁ﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾚｯﾁ式 埋込	6	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
電線管		1	式			別紙 00-0115
ボックス類		1	式			別紙 00-0116
立会検査		1	式			別紙 00-0117
撤去		1	式			別紙 00-0118
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モｰﾙﾄﾞ ﾕｰｼﾞﾝｸﾞ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ﾍﾂｼﾞﾝ製 200A	1	台			
ﾊﾝﾄﾞｰﾙ(既製品)	600× 600× 600H 丸600φ 8ﾄﾝ	4	個			
ﾊﾝﾄﾞｰﾙ(既製品)	900× 900× 900H 丸600φ 8ﾄﾝ	2	個			
分電盤	1L-4	1	面			
保護管		1	式			別紙 00-0119
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0120
電線		1	式			別紙 00-0121
ケーブル		1	式			別紙 00-0122
電線管		1	式			別紙 00-0123
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0124
ボックス類		1	式			別紙 00-0125
接地工事		1	式			別紙 00-0126
土工事		1	式			別紙 00-0127
計						

電気設備工事 細目別内訳

185

校舎		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	SP-11	7	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	4	個			
ハットホル(既製品)	600× 600× 600H 丸600φ 8トン	1	個			
保護管		1	式			別紙 00-0128
ケーブル		1	式			別紙 00-0129
電線管		1	式			別紙 00-0130
撤去		1	式			別紙 00-0131
計						

電気設備工事 細目別内訳

186

校舎		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターホン	増設トアホン機	1	個			
全方位カメラ	ホル取付	1	個			
同軸－LAN変換機	(カメラ側)	1	個			
ハットホル(既製品)	600× 600× 600H 丸600φ 8トン	4	個			
保護管		1	式			別紙 00-0132
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0133
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
電線管		1	式			別紙 00-0135
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0136
ボックス類		1	式			別紙 00-0137
土工事		1	式			別紙 00-0138
計						

[illegible]

校舎棟（既存部）		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PAC-104 電気式パナソニック形 空気調和機	シングル形 天吊架付2方向形 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW ワイヤードリモコンその他付属品	1	組			
PAC-201～204 電気式パナソニック形 空気調和機	ツイン形 天吊架付4方向形 冷房：20.0kW 暖房：22.4kW ワイヤードリモコンその他付属品	4	組			
PAC-301,303 電気式パナソニック形 空気調和機	ツイン形 天吊架付4方向形 冷房：20.0kW 暖房：22.4kW ワイヤードリモコンその他付属品	2	組			
PAC-302 電気式パナソニック形 空気調和機	トリプル形 天吊架付4方向形 冷房：20.0kW 暖房：22.4kW ワイヤードリモコンその他付属品	1	組			
EHP-101 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形室外機 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台			
EHP-101-1 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 付属品一式共	4	台			
EHP-101-2 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 壁掛形 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW ドレンアップ機その他付属品	1	台			
EHP-101-3 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 付属品一式共	1	台			
EHP-101-4 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付1方向形 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW 付属品一式共	1	台			
EHP-101-5 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：11.2kW 暖房：12.5kW 付属品一式共	1	台			
EHP-101-6 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 壁掛形 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW ドレンアップ機その他付属品	1	台			
EHP-201 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形室外機 冷房：67.0kW 暖房：77.5kW 付属品一式共	1	台			
EHP-201-1 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW 付属品一式共	2	台			
EHP-201-2 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW 付属品一式共	2	台			
EHP-201-3 電気式パナソニック形 空気調和機	マルチ形用 天吊架付4方向形 冷房：9.0kW 暖房：10.0kW 付属品一式共	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

189

校舎棟（既存部）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-301 電気式パッケージ形 空調機	マルチ形室外機 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台			
EHP-301-1 電気式パッケージ形 空調機	マルチ形用 天吊セット4方向形 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW 付属品一式共	2	台			
EHP-301-2 電気式パッケージ形 空調機	マルチ形用 天吊セット4方向形 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW 付属品一式共	4	台			
CR-1 集中リモコン	校舎棟	1	個			
ワイヤードリモコン	校舎棟マルチ用	11	個			
搬入据付費		1	式			別紙 00-0141
屋外機基礎		1	式			別紙 00-0142
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0143
計			式			

機械設備工事 細目別内訳

190

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	141	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	253	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	128	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	66	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	195	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	34	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	40	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	207	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	66	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	156	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	104	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	77	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	29	m			
配管用防虫網	25A	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

191

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用防虫網	32A	1	個			
配管用防虫網	40A	6	個			
間接排水口	40A	1	個			
間接排水口	50A	8	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0144
配線工事		1	式			別紙 00-0145
はつり工事		1	式			別紙 00-0146
区画貫通補修		1	式			別紙 00-0147
配管架台		1	式			別紙 00-0148
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0149
土工事		1	式			別紙 00-0150
耐震振止		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

192

校舎棟（既存部）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-101,102 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 150m3/h×100Pa 天吊金具共	4	台			
HEX-103 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 150m3/h×40Pa 天吊金具共	1	台			
HEX-104 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 300m3/h×60Pa 天吊金具共	1	台			
HEX-105 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 300m3/h×60Pa 天吊金具共	2	台			
HEX-106 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 120m3/h×40Pa 天吊金具共	1	台			
HEX-107 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 150m3/h×40Pa 天吊金具共	1	台			
HEX-108 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 130m3/h×40Pa 天吊金具共	1	台			
HEX-201～207 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 540m3/h×130Pa 天吊金具共	14	台			
HEX-301～303 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 540m3/h×130Pa 天吊金具共	6	台			
HEX-304 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 500m3/h×130Pa 天吊金具共	2	台			
HEX-305 全熱交換器	天井埋込型 外形 マイコンタイ 540m3/h×130Pa 天吊金具共	2	台			
ワイヤードレコン	校舎棟全熱交換器用	20	個			
VF-102 天井扇	低騒音形サニタリ 90m3/h×50Pa 天吊金具共	1	台			
VF-103 天井扇	低騒音形サニタリ 390m3/h×80Pa 天吊金具共	1	台			
VF-104 天井扇	低騒音形サニタリ 90m3/h×50Pa 天吊金具共	1	台			

193

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

195

校舎棟（既存部）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	28	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	128	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	310	m			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 100 ガリ・防虫網 指定色塗装	12	個			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 150 ガリ・防虫網 指定色塗装	27	個			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 200 ガリ・防虫網 指定色塗装	63	個			
フレキシブルダクト	保温 有 100mm	3	本			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	17	本			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	86	本			
フレキシブルダクト	保温 無 100mm	11	本			
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	17	本			
フレキシブルダクト	保温 無 200mm	84	本			
制気口類		1	式			別紙 00-0153
ダンパー類		1	式			別紙 00-0154
ボックス		1	式			別紙 00-0155

機械設備工事 細目別内訳

196

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

197

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

198

校舎棟（既存部）		衛生器具設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器 (フラッシュタンク)	手動ハイ 暖房洗浄便座(蓋無、発電リモコン) 棚付二連紙巻器	2		組			
壁掛小便器	自動洗浄一体形	1		組			
洗面カウンター	ホール一体形(一連) カウンター(1200×450),前面エプロン 自動水栓一体形電温、床排水トラップ	1		組			
洗面器	壁掛形 自動水栓 壁排水	3		組			
洗濯流しパン	640タイプ 縦引トラップ	1		組			
洗濯流しパン	900タイプ 縦引トラップ	1		組			
汚物流し	手動洗浄弁式 ハイ-式自在水栓 補高台共	1		組			
化粧鏡	450×600	3		枚			
化粧鏡	350×1100	1		枚			
ペーパータオルホルダー	樹脂製	1		個			
洗面器再取付	自動水栓、排水トラップ 共	8		組			
化粧鏡再取付		8		枚			
計							

機械設備工事 細目別内訳

199

校舎棟（既存部）		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	195	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 25A	61	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 40A	89	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 50A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	15	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	10	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 40A	9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 50A	5	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 80A	9	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 屋内一般 80A	15	m			
横水栓	自在形、泡沫、レバー式 13	37	個			
洗濯機用水栓	緊急止水機能付 13	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	10	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	5	個			

機械設備工事 細目別内訳

200

校舎棟（既存部）		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	15	個			
自動17抜弁	20A	1	個			
給水・給湯フレキ	15A×300L	6	本			
給水・給湯フレキ	15A×700L	6	本			
給水・給湯フレキ	20A×300L	1	本			
給水・給湯フレキ	25A×300L	1	本			
フレキシブルジョイント	ヘドロス形 20A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0160
配管切断		1	式			別紙 00-0161
はつり工事		1	式			別紙 00-0162
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0163
土工事		1	式			別紙 00-0164
耐震振止		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

201

校舎棟（既存部）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	151	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 65A	47	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 100A	53	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 150A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 100A	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	機械室・便所 125A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 50A	37	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 75A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

202

校舎棟（既存部）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 125A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 65A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 75A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 100A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)改修	屋内一般 125A	4	m			
PT-1 プラスタ-阻集器	台下設置形 FRP製 ハーフ流入式	3	台			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 50A	14	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 80A	12	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 100A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 150A	1	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			
耐熱排水トラップ	50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

203

校舎棟（既存部）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水ホース	50A	1	個			
通気金具 (ベントキャップ)	露出形 アルミ製 50A	3	個			
通気金具 (ベントキャップ)	露出形 アルミ製 125A	1	個			
通気弁	50A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0165
配管切断		1	式			別紙 00-0166
はつり工事		1	式			別紙 00-0167
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0168
土工事		1	式			別紙 00-0169
耐震振止		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

204

校舎棟（既存部）		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・フレックス 屋内一般 20SU	38	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・フレックス 屋内一般 25SU	6	m			
WHG-1 ガス給湯器	潜熱回収形 屋外壁掛形 給湯専用 16号 リモコン、ケーブル、配管カバー	1	組			
WHG-2 ガス給湯器	屋内壁掛強制排気形 給湯専用 50号 リモコン、ケーブル、排気筒	1	組			
WHE-1 電気給湯器	貯湯式 台下設置 洗面・手洗用 貯湯量12L 止水栓他付属品一式共	4	組			
WHE-2 電気給湯器	貯湯式 台下設置 洗面・手洗用 貯湯量6L 止水栓他付属品一式共	1	組			
排気筒 据付	100mm	1	m			
シャワー付混合水栓	壁付サモスタット 吐水口付 13	1	個			
シングルレバー混合栓	立形 ハンドシャワー付 13	1	個			
シングルレバー混合栓	横形 ハンドシャワー付 13	3	個			
シングルレバー混合栓	立形手洗器用 13	1	個			
給水・給湯フレキ	15A×700L	5	本			
給水・給湯フレキ	20A×300L	1	本			
給水・給湯フレキ	25A×300L	1	本			
フレキシブルジョイント	ヘドロス形 20A	1	個			

205

206東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 細目別内訳

207

校舎棟（既存部）		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス漏れ警報器	一般形 外部端子 無	3	個			
埋設標識テープ	150幅	7	m			
塗装工事		1	式			別紙 00-0174
配管架台		1	式			別紙 00-0175
はつり工事		1	式			別紙 00-0176
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0177
土工事		1	式			別紙 00-0178
計						

機械設備工事 細目別内訳

208

校舎棟（既存部）		消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HF-1A パッケージ形 消火設備	総合盤付 I形 埋込形 パズル、ホースその他標準付属品	9	基			
HF-1B パッケージ形 消火設備	総合盤付 I形 露出形 パズル、ホースその他標準付属品	1	基			
搬入費	パッケージ形消火設備	10	基			
計						

機械設備工事 細目別内訳

209

校舎棟（既存部）		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0179
配管類撤去		1	式			別紙 00-0180
保温撤去		1	式			別紙 00-0181
配線類撤去		1	式			別紙 00-0182
計						

機械設備工事 細目別内訳

210

校舎棟（既存部）		撤去工事		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0183
ダクト類撤去		1	式			別紙 00-0184
ダクト部材撤去		1	式			別紙 00-0185
計						

機械設備工事 細目別内訳

211

校舎棟（既存部）		撤去工事		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	6	個			
鏡撤去	再使用しない	5	枚			
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
洗面器 取外し	水栓1個、水栓2個 再使用する	8	組			
鏡 取外し	再使用する	8	枚			
計						

機械設備工事 細目別内訳

212

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0186
配管類撤去		1	式			別紙 00-0187
保温撤去		1	式			別紙 00-0188
計						

機械設備工事 細目別内訳

213

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0189
配管類撤去		1	式			別紙 00-0190
保温撤去		1	式			別紙 00-0191
計						

機械設備工事 細目別内訳

214

校舎棟（既存部）		撤去工事		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0192
配管類撤去		1	式			別紙 00-0193
保温撤去		1	式			別紙 00-0194
計						

[illegible][illegible]

217

機械設備工事 細目別内訳

218

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 細目別内訳

219

校舎棟（増築部）		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多機能トイレ ^{ツカ} a	タンク式大便器、洗浄便座(瞬間式)、手すりx2、紙巻器、手洗器、洗面器	2	組			
多機能トイレ ^{ツカ} b	タンク式大便器、洗浄便座(瞬間式)、手すりx2、紙巻器、手洗器、洗面器	1	組			
洗面カウンター	ホウル一体形(二連) カウンター(1800×450)、前面I ^ラ ロン	1	組			
化粧鏡	600×900	3	枚			
化粧鏡	350×1100	2	枚			
収納式シート	1500L×600D	2	個			
ハビ ^ラ ーチェア	平面設置	3	個			
ハビ ^ラ ーシート	縦形	2	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

220

校舎棟（増築部）		給水設備			屋内給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ ^ラ 管(HIVP)	機械室・便所 20A	28	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ ^ラ 管(HIVP)	機械室・便所 25A	17	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ ^ラ 管(HIVP)	機械室・便所 40A	9	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	3	個			
自動17 ^ラ 抜弁	20A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0201
耐震振止		1	式			
スリーブ費		1	式			
計						

221

機械設備工事 細目別内訳

222

東広島市都市交通部営繕課

屋外		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	83	m			
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	118	m			
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	24	m			
水道用ポリエチレン管 改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	81	m			
水道配水用 ポリエチレン管	地中配管 75A	30	m			
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリエチレン管(HIVP) 改修	屋内一般 25A	1	m			
横水栓	吐水口回転形、寒冷地仕様 13	5	個			
横水栓	カップリング付、寒冷地仕様 13	7	個			
散水栓	カップリング付 13 散水栓ボックスB-3共	4	個			
不凍水栓柱	13A 排水ボックス共	6	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	12	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
水道用 ソッドシル仕切弁	10 K 75φ	3	個			

屋外		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 80A	1	個			
定流量弁	25A	1	個			
量水器 再取付	借入品 75mm	1	個			
弁柵	機 械 ハックホウ0.13m3 VC-P(550H)	13	組			
弁柵	機 械 ハックホウ0.13m3 VC-1(550H)	1	組			
弁柵	機 械 ハックホウ0.13m3 VC-3(700H)	2	組			
量水器柵	機 械 ハックホウ0.13m3 MC-1(450H)	1	組			
量水器柵	機 械 ハックホウ0.13m3 MC-3(750H)	1	組			
埋設標識フェース	150幅	336	m			
地中埋設標	コンクリート製	18	個			
地中埋設標	鉄 製	19	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0203
配線工事		1	式			別紙 00-0204
配管切断		1	式			別紙 00-0205
土工事		1	式			別紙 00-0206

225

226東広島市都市交通部営繕課

屋外		撤去工事		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0210
配管類撤去		1	式			別紙 00-0211
柵類撤去		1	式			別紙 00-0212
土工事		1	式			別紙 00-0213
計						

屋外		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0214
配管類撤去		1	式			別紙 00-0215
柵類撤去		1	式			別紙 00-0216
土工事		1	式			別紙 00-0217
計						

229

230東広島市都市交通部営繕課

建築工事 別紙明細

231

校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	5.5	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	1,773	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	942	m ²			
養生(外壁改修)		500	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	5.5	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	1,786	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

232

校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	942	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		500	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	5.5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,786	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
くさび緊結式足場 (手すり先行型)	900枠 20m未満 残置9か月 リース料 損料 架払い手間 運搬費込	1,362	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行型)	900枠 10m未満 残置9か月 リース料 損料 架払い手間 運搬費込	879	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

233

校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1,729	m ²			
内部階段仕上足場 (改修)		27.4	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
防音シート張り		2,241	m ²			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防炎 [※] リース [※] ル	567	m			
計						

建築工事 別紙明細

234

校舎棟改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	1,729	m ²			
仮設材運搬 (内部階段仕上足場) (改修)		27.4	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,241	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		567	m			
計						

建築工事 別紙明細

235

渡り廊下棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0008
遣方	小規模	40	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し	小規模 S造 地上階	36	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0010
養生	小規模 S造 地上階	36	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0011
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	36	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

236

渡り廊下棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0012
くさび緊結式足場 (手すり先行型)	900枠 10m未満 残置3か月 リース料 損料 架掛い手間 運搬費込み	199	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	34.3	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0013
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	36	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0014
防音ネット張り		199	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ネット 50.4	m				
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 36	m ²				
計						

237

建築工事 別紙明細

238

東広島市都市交通部営繕課

EV棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣り方		1	式			別紙 00-0017
遣方	小規模	34.9	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0018
墨出し	小規模 S造 地上階	91.7	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0019
養生	小規模 S造 地上階	91.7	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0020
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	91.7	m ²			
計						

EV棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0021
くさび緊結式足場 (手すり先行型)	900枠 10m未満 残置6か月 リース料 損料 架払い手間 運搬費込	177	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0022
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	64.7	m ²			
ジャブ内足場		27	m ²			
地足場		34.9	m ²			
計						
災害防止	養生シート	1	式			別紙 00-0023
防音シート張り		177	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホ ^ス リステル	46.7	m			
安全ネット張り (水平張り)	防災ホ ^ス リステル	91.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

241

EV棟増築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	64.7	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		27	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		34.9	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		269	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		46.7	m			
計						

建築工事 別紙明細

242

EV棟増築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0025
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

建築工事 別紙明細

243

EV棟増築工事		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地盤改良 γ/γ ₀	γ ₀ 設計基準強度F _c =1200kN/m ² 深度GL-3.0m L=1800-1000φ×12本	1	式			別紙 00-0026
施工費（空掘部）		14.4	m			
施工費（改良部）		21.6	m			
材料費	セメント系固化材	7	t			
機械運搬費		1	式			
機械組立解体費		1	式			
γ ₀ 頭部処理費		12	本			
頭部γ採取費		1	か所			
モ-ルト γ採取費		1	か所			
現場管理費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

244

EV棟増築工事		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0027
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×1900mm程度	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×1900mm程度	3	か所			耐火間仕切
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	3	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0028
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ホ-ト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350× 350mm程度 ホ-ト等切込み共	3	か所			設備
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650× 350mm程度 ホ-ト等切込み共	3	か所			設備
計						

外構工事		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0029
舗装機械運搬 (モータグレーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (タイヤローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ローラ)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			
計						

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 ポーチ・ポーチ階段		1	式			別紙 00-0030
砂利地業	再生クラッシュ	5.9	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	9.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	9.7	m ²			
普通型枠	小型構造物	17.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	17.5	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
鉄筋スクラップ		▲0.1	t			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I類 無ゆう 100mm角 下地も別途	46.8	m			
床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地も別途	49.5	m ²			
床も塗り	木ゴて 一般タイル下地 厚37	54.2	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ゴて 幅300	14.3	m			
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	7.8	m ²			

247

建築工事 別紙明細

248

東広島市都市交通部営繕課

251

252東広島市都市交通部営繕課

253

254東広島市都市交通部営繕課

257

258東広島市都市交通部営繕課

建築工事 別紙明細

259

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 設備基礎	5500×1000	1	式			別紙 00-0037
根切り	小規模土工	1.2	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	0.5	m3			
床付け	つぼ,布掘り	6.3	m ²			
砂利地業	再生クラッシュ	0.6	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.8	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	0.8	m3			
普通型枠	小型構造物	2.6	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	2.6	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
鉄筋スクラップ		▲0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

260

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a 設備基礎	4500×1000	1	式			別紙 00-0038
根切り	小規模土工	1.4	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	0.4	m3			
床付け	つぼ,布掘り	6.8	m ²			
砂利地業	再生クラッシュ	0.4	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	0.7	m3			
普通型枠	小型構造物	1.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.7	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
鉄筋スクラップ		▲0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

261

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c キュービクル基礎	2600×5800	1	式			別紙 00-0039
根切り	小規模土工	6.5	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	0.6	m3			
床付け	つぼ,布掘り	19.2	m ²			
砂利地業	再生クラッシャー	1.5	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	4.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	4.5	m3			
普通型枠	小型構造物	5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	5	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
鉄筋スクラップ		▲0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

262

外構工事		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d ポンプ庫基礎	1500×1200	1	式			別紙 00-0040
根切り	小規模土工	0.6	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	0.1	m3			
床付け	つぼ,布掘り	3	m ²			
砂利地業	再生クラッシャー	0.3	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	0.3	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	0.3	m3			
普通型枠	小型構造物	0.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	0.8	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
鉄筋スクラップ		▲0.1	t			
計						

263

電氣設備工事 別紙明細

264

東広島市都市交通部営繕課

校舎		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	71	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	18	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	20	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	14	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	147	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CETケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	14	m			

校舎		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0044
計						
電線管		1	式			別紙 00-0045
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	4	m			
計						

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0047
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 -	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	6	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	8	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	16	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	1	個			
フル2線セレクタスイッチ	48L	1	個			
センサ切替スイッチ	入・切・連続	11	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付・抜止め) 125V	1	個			
計						

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0048
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	9	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	11	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	1,029	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	174	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	1,825	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	9	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	870	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	74	m			
計						

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0049
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	95	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0050
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	95	個			
プルボックス	SS200°×200 WP・SUS 塗装共	4	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		4	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0051
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	4	か所			
計						

校舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0052
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	31	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	34	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	134	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×4 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	12	個			
白熱灯器具 撤去	ダクトライト 再使用しない	9	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	512	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	317	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	413	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	90	m			

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0053
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	152	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	10	個			
防水コンセント	2P15A×2 (×3)・接地端子付	1	個			
OA707用ジョイントボックス	4分岐	7	個			
ハネス用OAタップ (マグネット付)	コト* 3m 2P15AE付×4(125V) -	24	個			
計						

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0054
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	182	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	2,562	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	399	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	15	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	217	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0055
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	396	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	24	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

277

校舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0056
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	26	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	11	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	11	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) フッティング	22	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0057
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	184	個			
プルボックス	SS-V200 〃×100	36	個			
プルボックス	SS200 〃×200 WP・SUS 塗装共	1	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

278

[illegible]

校舎	電灯設備			コンセント分岐			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1		式			別紙 00-0059
コンセント 撤去	2P15A×1	57		個			
コンセント 撤去	2P15A×2	80		個			
コンセント 撤去	2P15AE付×2	3		個			
コンセント 撤去	2P15A×2ET付	2		個			
フロアコンセント 撤去	2P15AE付×2	9		個			
プレート 撤去	ブランク	12		個			
0Aタップ 撤去	2P15A×4抜止・ケーブル5m	9		個			
二重床用ジョイントボックス 撤去	3芯2分岐	8		個			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	29		m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	70		m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	680		m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	215		m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	59		m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	43		m			

[illegible]

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0060
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	93	m			
計						
電動機等接続		1	式			別紙 00-0061
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	7	か所			
計						
電線		1	式			別紙 00-0062
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	399	m			
計						

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	69	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	85	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	35	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	5	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	112	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C ラック	51	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C ビット・天井	2	m			
計						

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0064
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	88	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	137	m			
配管ブロック	L150・H70	135	組			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0065
ケーブルラックZM形	500A 1段目	340	m			
計						

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0066
アルボックス	SS300°×300 WP・SUS 塗装共	1	個			
アルボックス	SS400°×400 WP・SUS 塗装共	1	個			
アルボックス	SS500°×500 WP・SUS 塗装共	2	個			
アルボックス	SS600°×600 WP・SUS 塗装共	4	個			
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0067
防火区画処理材	ケーブル用 φ50	40	組			
防火区画処理材	ケーブル用 φ75	41	組			
防火区画処理材	ケーブル用 φ100	7	組			
計						

[illegible]

校舎		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0069
動力盤 撤去	空調盤1-1	1	面			
動力盤 撤去	空調盤1-2	1	面			
動力盤 撤去	空調盤1-3	1	面			
動力盤 撤去	空調盤2	1	面			
動力盤 撤去	空調盤3	1	面			
動力盤 撤去	LM-1	1	面			
動力盤 撤去	エアコン分電盤	1	面			
警報盤 撤去	10L	1	面			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	42	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	337	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	339	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	273	m			
CV・CEケーブル 撤去	3.5mm2 -3C 管内	21	m			
CV・CEケーブル 撤去	38mm2-3C 管内	136	m			

校舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0070
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	10	か所			
電動機結線	直入始動方式	14	台			
電動機結線	単相機器接続	56	台			
計						
電線		1	式			別紙 00-0071
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm ²	34	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8mm ²	12	m			
計						

校舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0072
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	34	m			
EM-CETケーブル	38mm ² ラック	12	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	15	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² - 3C ビット・天井	384	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0073
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	30	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	34	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	63	m			
計						

校舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0074
ケーブルラックZA形	300A 1段目	7	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	73	個			
計						

校舎		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0076
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	136	m			
CV・ケーブル 撤去	3.5mm ² -3C 管内	104	m			
CV・ケーブル 撤去	5.5mm ² -3C 管内	43	m			
電線管 撤去	ZGP22	132	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	4	m			
プルボックス 撤去	200°×200 WP・SUS	1	個			
計						

校舎		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0077
搬入費	受変電キュービクル	1	式			
搬入費	校舎キュービクル	1	式			
搬入費	変圧器 1φ50kVA	1	基			
搬入費	変圧器 1φ150kVA	1	基			
搬入費	変圧器 3φ150kVA	1	基			
搬入費	変圧器 3φ200kVA	2	基			
計						
搬出費		1	式			別紙 00-0078
搬出費	受変電キュービクル	1	式			
搬出費	変圧器 1φ30kVA	1	基			
搬出費	変圧器 3φ100kVA	1	基			
計						

校舎		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0079
受配電盤 撤去		1	面			
低圧盤 撤去	W800mm以下	1	面			
空調動力盤 撤去	W800mm超過	1	面			
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 30kVA	1	基			
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 三相 6kV-210V 100kVA	2	基			
コンクリート柱 撤去	12-19-3.5	1	基			
ハントホール 撤去	H1-6	1	基			
6KV CVT・CETケーブル 撤去	38mm2 管内	106	m			
6KV CVT・CETケーブル 撤去	38mm2 架空	2	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	188	m			
可とう電線管 撤去	F2-83	4	組			
プルボックス 撤去	500°×500 WP・SUS	9	個			
計						

校舎		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
情報用アトレット		1	式			別紙 00-0080
情報用アトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ45) ×1	18	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0081
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	59	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	55	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	998	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	43	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0082
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	43	m			
計						

校舎		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	18	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0084
情報用アトレット	CAT5E	19	個			
情報用アトレット	CAT5E×4	8	個			
UTPケーブル 撤去	0.5-4P 管内	548	m			
UTPケーブル 撤去	0.5-4P ビット・天井	413	m			
厚銅電線管 撤去	(G22) 再使用しない	196	m			
金属線び 撤去	MM1-A	19	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	69	個			
プルボックス 撤去	200°×200	3	個			
計						

校舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0085
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	22	個			
計						
二重床用電話用アウトレット		1	式			別紙 00-0086
電話用モジュラー	6極4芯 床用	1	個			
計						

校舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0087
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	35	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビット・天井	1,263	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内(PF・CD)	56	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	2	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ラック	31	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ビット・天井	3	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ラック	13	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ビット・天井	3	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 管内	3	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ラック	10	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P ビット・天井	5	m			
計						

校舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0088
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	63	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0089
合成樹脂製 フットレフトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	22	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0090
プレート 撤去	ノズル	2	個			
フロアプレート 撤去	ブランク	5	個			
TKEV-プル 撤去	0.9-4C ビット・天井	16	m			
TKEV-プル 撤去	0.9-4C FEP内(PF・CD)	101	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	20	m			
計						

校舎		情報表示設備			時刻表示	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0091
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	29	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P 管内	17	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P ラック	50	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	138	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0092
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
計						

校舎		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0094
計						
電線管		1	式			別紙 00-0095
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	41	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0096
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	53	個			
計						

校舎		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0097
アンプ 撤去		1	面			
スピーカ 撤去	壁	17	個			
スピーカ 撤去	壁 両面	6	個			
スピーカ 撤去	天井埋込形	3	個			
スピーカ 撤去	ホーンスピーカ	3	個			
アッテネータ 撤去		19	個			
ワイヤレスアンテナ 撤去		1	個			
マイクジャック		1	個			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C ピット・天井	121	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C FEP内(PF・CD)	12	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-3C ピット・天井	253	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-3C FEP内(PF・CD)	63	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm-5P FEP内(PF・CD)	8	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm-10P ピット・天井	61	m			

[illegible]

校舎		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0098
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	27	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	12	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0099
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0100
アルボックス	SS200°×100 WP・SUS 塗装共	1	個			
計						

校舎		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0101
インターホン	電話型	20	個			
端子盤 撤去	T-1	1	面			
端子盤 撤去	T-2	1	面			
端子盤 撤去	T-3	1	面			
端子盤 撤去	T-4	1	面			
端子盤 撤去	T-5	1	面			
フロアコンセント 撤去	インターホン用	2	個			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C ビット・天井	436	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C FEP内(PF・CD)	108	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P FEP内(PF・CD)	54	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-15P FEP内(PF・CD)	4	m			
OPケーブル 撤去	1.2mm-1P FEP内(PF・CD)	23	m			
TIVFケーブル 撤去	0.8mm-2C FEP内(PF・CD)	12	m			
計						

校舎		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	式			別紙 00-0102
廊下表示灯		3	個			
計						
呼出・復帰ボタン		1	式			別紙 00-0103
復旧ボタン		3	個			
呼出ボタン	紐付き	6	個			
計						

校舎		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ端子		1	式			別紙 00-0107
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0108
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	62	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	15	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	23	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	6	m			
計						

校舎		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0109
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0110
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
アルボックス	SS200°×100 WP・SUS 塗装共	1	個			
計						

校舎		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0111
アンテナ 撤去	2段	1	組			
混合器 撤去		1	個			
増幅器 撤去		1	個			
分配器 撤去	2分配	1	個			
分配器 撤去	4分配	1	個			
直列ユニット撤去	中間 再使用しない	8	個			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	5	個			
ベルタイマー 撤去		1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	62	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C ビット・天井	20	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm-2C FEP内(PF・CD)	11	m			
CPEVケーブル 撤去	0.75mm-2C ビット・天井	31	m			
CPEVケーブル 撤去	0.75mm-2C FEP内(PF・CD)	14	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井	155	m			

[illegible]

校舎		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0112
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	11	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	40	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	2	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	27	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0113
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	8	m			
計						

校舎		火災報知設備			自動火災報知	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	113	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	460	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	17	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	32	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	23	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	130	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	124	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	11	m			

校舎		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	94	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0115
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	57	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
計						

校舎		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0116
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	7	個			
アルボックス	SS200°×100 塗装共	2	個			
計						
立会検査		1	式			別紙 00-0117
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保護管		1	式			別紙 00-0119
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	123	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	63	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	33	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	76	m			
計						
地中線埋設標識		1	式			別紙 00-0120
埋設標識>ト	2倍長(W)150	134	m			
地中埋設標	鉄製	8	個			
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0121
600V耐燃性 [※] リフレ [※] ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	226	m			
600V耐燃性 [※] リフレ [※] ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	405	m			
600V耐燃性 [※] リフレ [※] ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	70	m			
600V耐燃性 [※] リフレ [※] ン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	20	m			
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0122
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	45	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	22	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	90	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	22	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	12	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	90	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	44	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	15	m			

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0122
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C ラック	38	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C FEP内(PF・CD)	25	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	3	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0123
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	71	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(28) 露出	11	m			
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0124
ケーブルラックZA形	500A 1段目	7	m			
ケーブルラックZA形	1000A 1段目	4	m			
ケーブルラックZM形	500A 1段目	12	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0125
アルボックス	SS600 [°] ×600 WP・SUS 塗装共	2	個			
計						

校舎		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0126
接地工事	ELH	1	か所			
接地工事	EA	2	か所			
接地工事	EB	2	か所			
接地工事	EC	1	か所			
接地工事	ED	3	か所			
接地工事	ELB	1	か所			
接地工事	PO	2	か所			
接地工事	PC	2	か所			
計						

327

328東広島市都市交通部営繕課

校舎		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ラック	23	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	96	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	4	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	23	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	93	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P ラック	19	m			
EM-TKEE-ケーブル	0.5 mm- 10P ラック	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ラック	19	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	114	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	39	m			
光ケーブル	EM-OP-OM4-4C ラック	19	m			

校舎		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0134
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	5	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0135
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	13	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	31	m			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0136
ケーブルラックZA形	300A 1段目	7	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	13	m			
計						

校舎		構内通信線路		通信		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0137
ボックス	SS500°×500 WP・SUS 塗装共	2	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0138
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	59.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	59.7	m3			
計						

校舎		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0139
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 金属くず DID区間無し 60.0km以下	9.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラ DID区間無し 15.5km以下	0.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器くず類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0140
発生材処分	金属くず	9.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.5	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	0.1	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

335

校舎棟（既存部）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付費		1	式			別紙 00-0141
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	3	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	7	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 80.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	6	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	8	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	2	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	21	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	1	台			
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 壁掛け - 5.6kW以下	1	台			
搬入費	パッケージ 112形屋外機	3	台			
搬入費	パッケージ 224形屋外機	7	台			

機械設備工事 別紙明細

336

校舎棟（既存部）		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入据付費		1	式			別紙 00-0141
搬入費	7560形屋外機	2	台			
搬入費	7670形屋外機	1	台			
計						
屋外機基礎		1	式			別紙 00-0142
屋外機基礎架台⑦	銅製架台 基礎ブロック共	8	組			
屋外機基礎架台⑧	銅製架台	6	組			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0143
あと施工アンカー	M12 上向き	164	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

337

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0144
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	167	m			
保温化粧ダクト (樹脂製)	100 × 70	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	145	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	90	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	18	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 50A	4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

338

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線工事		1	式			別紙 00-0145
室内外機間連絡線						
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	187	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	563	m			
制御配線						
リモコン取付		23	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	234	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	39	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	61	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	61	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビール被覆有・防水	33	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	Φ100	3	か所			
ボックス	200×200×100 ステンレス製・屋外防水	3	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

339

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0146
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	10	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	9	か所			
計						
区画貫通補修		1	式			別紙 00-0147
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	23	か所			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0148
配管架台④	銅製架台 基礎ブロック共	6	組			
配管架台⑪	銅製架台 基礎コンクリート共	1	組			
搬入費	配管架台⑪ 校舎棟用	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

340

校舎棟（既存部）		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0149
あと施工アンカー	M10 上向き	331	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0150
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
山砂		1.6	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.6	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

341

校舎棟（既存部）		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0151
全熱交換ユニット据付	ガゼット形 500m3/h以下	4	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 300m3/h以下	7	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 500m3/h以下	2	台			
全熱交換ユニット据付	天井吊形 1,000m3/h以下	22	台			
換気扇 据付	天井埋込形	22	台			
換気扇据付	200φ以下 ウェザーカバー共	1	台			
換気扇据付	300φ以下 ウェザーカバー共	4	台			
レンジフード 据付		2	台			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0152
あと施工アンカー	M12 上向き	236	箇所			
計						

機械設備工事 別紙明細

342

校舎棟（既存部）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口類		1	式			別紙 00-0153
ユニバ－カル形吹出口	VHS 200 200	8	個			
ユニバ－カル形吹出口	VHS 300 300	30	個			
ユニバ－カル形吹出口	VS 200 200	4	個			
ユニバ－カル形吹出口	VS 300 300	26	個			
計						
ダンパー類		1	式			別紙 00-0154
丸形 防火ダンパー	100φ	4	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	12	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	28	個			
チャッキダンパー	150φ	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

343

校舎棟（既存部）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス		1	式			別紙 00-0155
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	11.5	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	74.1	m ²			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0156
スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	13	m			
スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	52	m			
スパイラルダクト保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	264	m			
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	40	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	48	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

344

校舎棟（既存部）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線工事		1	式			別紙 00-0157
リモコン取付		21	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	290	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	21	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0158
機械はつり(ダクト用)	100～150mm 150mm	8	か所			
機械はつり(ダクト用)	100～150mm 200mm	12	か所			
機械はつり(ダクト用)	100～150mm 250mm	4	か所			
手はつり(ダクト用)	無筋コンクリート 120～150mm 0.2m ²	1	か所			
計						

345

機械設備工事 別紙明細 346

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 別紙明細

347

校舎棟（既存部）		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断		1	式			別紙 00-0161
配管切断 (銅管類)	配管切断 20A 保温有 給水 隠蔽	8	か所			
配管切断 (銅管類)	配管切断 50A 保温有 給水 隠蔽	1	か所			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ 計	配管切断 40A 保温無	1	か所			
はつり工事		1	式			別紙 00-0162
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	33	か所			
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	8	か所			
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 125mm	4	か所			
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0163
あと施工アンカ-	M10 上向き	146	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

348

校舎棟（既存部）		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0164
根切り(人力)		13.9	m3			
山砂		7.2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	6.7	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	7.2	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

349

校舎棟（既存部）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0165
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 65A	5	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-2 80A	4	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	88	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	36	m			
計						
配管切断		1	式			別紙 00-0166
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	8	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類)	配管切断 75A 保温有 排水 隠蔽	1	か所			
配管切断 (樹脂管類)	配管切断 125A 保温有 排水 隠蔽	1	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

350

校舎棟（既存部）		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0167
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	43	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	19	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	18	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	2	か所			
計						
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0168
あと施工アンカー	M10 上向き	126	か所			
計						

351

機械設備工事 別紙明細

352

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 別紙明細

353

校舎棟（既存部）		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0172
機械はつり(ダイモ ント`カッターによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 50mm	10	か所			
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0173
あと施工アンカー 計	M10 上向き	10	か所			

機械設備工事 別紙明細

354

校舎棟（既存部）		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式			別紙 00-0174
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	11	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	1	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 32A	21	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	48	m			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0175
配管架台①-1	鋼製架台 基礎ブロック、ゴムシート共	5	組			
配管架台⑤	鋼製架台	28	組			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0176
機械はつり(ダイモ ント`カッターによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 50mm	8	か所			

機械設備工事 別紙明細

355

校舎棟（既存部）		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0177
あと施工アンカー	M10 上向き	9	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0178
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.7	m3			
山砂		0.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.3	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.4	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

356

校舎棟（既存部）		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0179
ACP-1 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	サイン同時 天吊露出形 冷房専用 冷房：7.1kW	1	組			
ACP-2 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	シングル 天吊露出形 冷房専用 冷房：5.6kW	1	組			
ACP-3 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	シングル 天吊露出形 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2	組			
ACP-4 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	サイン同時 天吊露出形 冷房専用 冷房：14.0kW	1	組			
ACP-5 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	シングル 天吊露出形 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW	17	組			
ACP-6 電気式 空冷パッケージ形 空気調和機撤去	シングル 天吊露出形 冷房：10.0kW 暖房：11.2kW	2	組			
RA-1 ル-ムエアコン撤去	壁掛形 冷房：5.6kW 暖房：6.7kW	1	組			
RA-2 ル-ムエアコン撤去	壁掛形 冷房専用 冷房：2.2kW	1	組			
RA-3 ル-ムエアコン撤去	壁掛形 冷房：5.6kW 暖房：6.7kW	1	組			
ポンプ打割作業費	校舎棟	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

357

校舎棟（既存部）		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0180
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35	35	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52	227	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.70	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88	215	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 20A	211	m			
穴埋め補修		5	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0181
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	182	m			
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カラ-亜鉛鉄板 100A 再使用しない	40	m			
保温化粧ケース (樹脂製)撤去	75×63 再使用しない	8	m			
保温化粧ケース (樹脂製)撤去	100×70 再使用しない	16	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

358

校舎棟（既存部）		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去		1	式			別紙 00-0182
ワイヤードリモン撤去		6	個			
ワイヤードリモン取外し		17	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	250	m			
リモコンケーブル撤去	天井内配線	240	m			
金属線び撤去	MM.A形	14	m			
計						

359

360東広島市都市交通部営繕課

[illegible]

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1		式			別紙 00-0188
給水管 保温撤去	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製が°-1及び2 20A 再使用しない	22		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製が°-1及び2 25A 再使用しない	38		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 屋内露出 合成樹脂製が°-1及び2 40A 再使用しない	32		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 20A 再使用しない	80		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 25A 再使用しない	22		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 40A 再使用しない	50		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 50A 再使用しない	11		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 80A 再使用しない	4		m			
給水管 保温撤去	ケラスクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミが°ラス化粧筒 100A 再使用しない	8		m			
給水管 保温撤去	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	17		m			
給水管 保温撤去	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	2		m			
給水管 保温撤去	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	55		m			
給水管 保温撤去	ホ°リスフレ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	10		m			
計							

機械設備工事 別紙明細

365

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0189
床上掃除口 撤去	50 COA 再使用しない	6	個			
床上掃除口 撤去	65 COA 再使用しない	1	個			
床上掃除口 撤去	80 COA 再使用しない	7	個			
床上掃除口 撤去	100 COA 再使用しない	5	個			
床上掃除口 撤去	125 COA 再使用しない	1	個			
床上掃除口 撤去	150 COA 再使用しない	1	個			
流し用トラップ 撤去	50 非防水 再使用しない	18	個			
通気金物 撤去	50 再利用しない	2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

366

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0190
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 50A	90	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 75A	76	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 100A	48	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 100A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 125A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 150A	12	m			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	18	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所			

機械設備工事 別紙明細

367

校舎棟（既存部）		撤去工事		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0190
穴埋め補修		59	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0191
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A 再使用しない	42	m			
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A 再使用しない	24	m			
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 125A 再使用しない	4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

368

校舎棟（既存部）		撤去工事		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0192
ガス給湯器 撤去	給湯専用 壁掛形 5号	5	台			
ガス給湯器 撤去	給湯専用 壁掛形 16号	1	台			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0193
給湯・銅管撤去	屋内一般 20A	2	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0194
給湯管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス銅板 15A 再使用しない	2	m			
計						

369

機械設備工事 別紙明細 370

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 別紙明細

371

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

372

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

373

校舎棟（増築部）		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口類		1	式			別紙 00-0198
ユニバ－カル形吹出口	VHS 300 300	1	個			
ユニバ－カル形吹出口	VHS 600 300	2	個			
計						
ボックス		1	式			別紙 00-0199
ボックス	インサート無 0.6mm (451～750mm)	1.3	m			
ボックス	インサート無 0.8mm (751～1500mm)	3.7	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0200
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	1	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバ－ ガラスクロス 保温厚25	5	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

374

校舎棟（増築部）		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0201
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	23	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	14	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	6	m			
計						

375

[illegible]

376

屋外		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0203
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	2	m			
計						
配線工事		1	式			別紙 00-0204
計測器格納箱	量水器遠隔計測器(既設再利用品) ×1格納共	1	面			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	20	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

377

屋外		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断		1	式			別紙 00-0205
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0206
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	63.5	m3			
山砂		34.4	m3			
埋戻し	機 械 ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	29.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハックホ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	34.4	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

378

屋外		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹類		1	式			別紙 00-0207
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	3	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	8	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	3	組			
プラスチック樹	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	4	組			
プラスチック樹	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1501～2000	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 801～1200 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T-14 蝶番袋穴式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90L、45L 1201～1500 T-14 蝶番袋穴式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T-14 蝶番袋穴式	2	組			

機械設備工事 別紙明細

379

屋外		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹類		1	式			別紙 00-0207
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1501~2000 T-14 蝶番袋穴式	4	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ DR 501~800 T-14 蝶番袋穴式	1	組			
ため樹(2)	機 械 バックホウ0.45m3 RC-1(400H) 格子蓋	2	組			
計						
配管切断		1	式			別紙 00-0208
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管切断 150A 保温無	1	か所			

機械設備工事 別紙明細

380

屋外		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0209
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	182	m3			
山砂		36.8	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	145	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	36.8	m3			
計						

381

機械設備工事 別紙明細

382

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 別紙明細

383

屋外		撤去工事		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹類撤去		1	式			別紙 00-0212
弁樹撤去	80A以下用 再利用しない	6	個			
量水器樹撤去	75mm用 再利用しない	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0213
根切り(機械)	ハックサ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	35.6	m3			
埋戻し	機 械 ハックサ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	35.6	m3			
計						

機械設備工事 別紙明細

384

屋外		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
器具類撤去		1	式			別紙 00-0214
流し用トラップ撤去	50 非防水 再利用しない	1	個			
床排水金物撤去	50 T5A 再利用しない	1	個			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0215
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 125A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 150A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 200A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 250A	23	m			
計						

屋外		撤去工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹類撤去		1	式			別紙 00-0216
ブラスチック樹撤去	樹径150φ 最大排水管径125φ 塩ビふた付 ～800	1	個			
ブラスチック樹撤去	樹径300φ 最大排水管径150φ以上 鋳鉄製防護蓋 ～800	2	個			
ブラスチック樹撤去	樹径300φ 最大排水管径150φ以上 鋳鉄製防護蓋 801～1200	4	個			
ブラスチック樹撤去	樹径300φ 最大排水管径150φ以上 鋳鉄製防護蓋 1201～1500	3	個			
汚水樹 撤去	450×450 鋳鉄蓋 ～600H	6	個			
汚水樹 撤去	500×500 鋳鉄蓋 ～1000H	7	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0217
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	113	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	113	m3			
計						

発生材処理		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0218
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 金属くず DID区間無し 60.0km以下	7.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 2.0km以下	2.5	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラ DID区間無し 15.5km以下	8.2	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器くず類 DID区間無し 15.5km以下	3.3	m3			
計						
発生材処分費		1	式			別紙 00-0219
発生土処分	場外搬出処分	71.2	m3			
発生材処分	金属くず	7.1	m3			
発生材処分	コンクリート	2.5	m3			
発生材処分	廃プラスチック	8.2	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	3.3	m3			
冷媒回収破壊処理	校舎棟	1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

387

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
広島県工事中情報共有システムの利用に係る費用 校舎		1	式			
化学物質の濃度測定	パッパ型 ホルムアルデヒド・スチレン・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン	23	か所			
【地盤改良】						
室内配合試験	室内配合強度試験	1	式			
一軸圧縮試験	頭部φ7:1箇所×3供試体 深度φ7:1箇所×3供試体	2	組			
六価クロム溶出試験	配合試験時	1	か所			
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m	269	m			
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	27.5	m			
仮設通路		1	式			
パネゲート (硬質塩ビ複層)	W7200×H3000	1	か所			
キャストゲート	W3000×H1800	1	か所			
揚重機械費	ラフレンクレーン	1	式			
敷き鉄板	設置費、撤去費、整備費、賃料、運搬費込 敷鉄板 1524×6096×22mm -	548	m ²			
交通誘導警備員B		852	人			

共通仮設費(積上) 明細

388

[illegible]