

参 考 数 量 書

工事名称：令和7年度 消防庁舎等整備事業
竹原消防署改修工事(建築)

＜注意事項＞

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「**数量に関する参考質問応答書**」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和 7 年度 消防庁舎等整備事業 竹原消防署改修工事(建築)	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称	令和7年度 消防庁舎等整備事業
工事場所	竹原消防署改修工事（建築） 竹原市中央四丁目

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1階 仮眠室・水廻り改修	1	式		
2階水廻り改修	1	式		
計				

4

5東広島市都市交通部営繕課

建築工事 中科目別内訳

6

1階 仮眠室・水廻り改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

7

2階水廻り改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

8

1 階 仮眠室・水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
隅出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
移設・仮設	仮眠室引越しに伴う移設・仮設	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

9

1 階 仮眠室・水廻り改修		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去	枠共撤去 集積共	40.3	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	99.3	m			
シーリング 撤去	集積共	45.8	m			
ガラス撤去	集積共	23.2	m ²			
アルミ 枠撤去	集積共	8.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

10

1階 仮眠室・水廻り改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具		1	式			別紙 00-0009
鋼製軽量建具		1	式			別紙 00-0010
ガラス		1	式			別紙 00-0011
その他						
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	9.5	m			
DP塗替え 改修仕様	鋼製建具面 1級 工程B種 錆止めB種1回塗り 下地RB種(塗替え面)	4.4	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	19.6	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	16.2	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	11.4	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

11

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
躯体撤去						
根切り	人力土工	2.3	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	4.9	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	1	m ³			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m ³			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	68	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	181	m			
小計						
床 撤去						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	18.1	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	112	m ²			
床組撤去	ごろばし 集積共	51.7	m ²			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	3.5	m ²			
床下地板撤去	集積共	48.2	m ²			
敷居撤去	集積共	17	本			

建築工事 細目別内訳

12

1 階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鴨居撤去	集積共	17	本			
柱撤去	集積共	10	本			
小計						
壁 撤去						
ビニル巾木撤去	集積共	95.7	m			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	7.6	m ²			
壁タイル・プラスター撤去	集積共	3.1	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	85.2	m ²			
壁下地撤去	集積共	118	m ²			
小計						
天井 撤去						
天井グラス撤去	集積共	7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	166	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	11.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	152	m ²			

建築工事 細目別内訳

13

1 階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廻り縁撤去	塩ビ製	104	m			
小計						
その他						
天井点検口撤去	集積共	3	か所			
木製額縁撤去	集積共	103	m			
カーテンボックス撤去	木製 t25 × 120 × 150 集積共	11.5	m			
カーテンル撤去	ステンレス W 集積共	16.6	m			
カーテン撤去	集積共	32.9	m ²			
ブラインド撤去	集積共	4.3	m ²			
木製ベッド撤去	集積共	18	か所			
ローパーティション撤去		112	m ²			
スチールロッカー撤去		1	か所			
トイレブース撤去	集積共	10.7	m ²			
笠木撤去	人造大理石 t25	6.4	m			
脱衣棚撤去	木製1,425 × 450 × H1,010	1	か所			

建築工事 細目別内訳

14

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス浴槽撤去	700×1,200	1	か所			
排水溝撤去	ステンレス製W100 蓋共	1.2	m			
洗面台撤去	ステンレスシンク	1	か所			
アングル棚撤去		2	か所			
室名札取外し		2	か所			
室名札撤去		2	か所			
撤去機械運転 (空気圧縮機)	可搬式、スクローエンジン掛7.5～7.8m3	1	運転日			
計						

建築工事 細目別内訳

15

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地業						
埋戻し	人力土工 - A種(山砂の類)	0.8	m3			
砂利地業	再生クワッパ	1.3	m3			
山砂		0.4	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	13	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	13	m ²			
小計						
躯体						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.4	t			
鉄筋スラッグ 控除		▲10	kg			
鉄筋加工組立	耐震改修用 -	0.4	t			
あと施工アンカー	接着系 D13	68	本			
フレア溶接	D13 10d以上	178	か所			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.4	m3			

建築工事 細目別内訳

16

1 階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=21 S18 粗骨材20	3.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ｵﾝﾌﾞ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ｵﾝﾌﾞ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	3.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｵﾝﾌﾞ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｵﾝﾌﾞ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
構造体温度補正		1	式			別紙 00-0012
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部	22.1	m ²			
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部	22.1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	44.2	m ²			
小計						
外部						
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ロｰｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	43.5	m ²			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｵﾘｴﾝﾀﾙ系(PU-2) 20×10	49.2	m			
小計						
床						

建築工事 細目別内訳

17

1 階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床ｵｰﾙ塗り	木こて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	2.5	m ²			
セルフレベリング 材塗り	セメント系 t15	2.5	m ²			
下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	114	m ²			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金こて 薄張物下地	11.8	m ²			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	114	m ²			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 突付け -	5.5	m ²			
床 防滑性ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ	t2.0 東リ 消臭NSﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ同等品	14.3	m ²			
乾式二重床 H200	脱衣室 ﾊﾞｰﾆｰｼｰﾄ t20 際根太 ﾗｳﾍﾞﾆﾔt12共	5.5	m ²			
乾式二重床 H210～220	洗濯室 ﾊﾞｰﾆｰｼｰﾄ t20 際根太 ﾗｳﾍﾞﾆﾔt12共	1.4	m ²			
小計						
壁						
上り框	タモ 90×60	1.4	m			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ幅木	高さ60	120	m			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ幅木	高さ75	9.2	m			
ﾋﾞｰｺﾞﾙ幅木	高さ100	64.8	m			

建築工事 細目別内訳

18

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木 床材立上げ	H100	21.1	m			
巾木端部	塩ビ見切縁	21.1	m			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	252	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	19.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	36.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0013
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 突付け	353	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 継目処理	186	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	99	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	5.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード 下地 下地張り	14	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	56.1	m ²			
壁 化粧けい酸カ ルシウム板	t6 目地シーリング 共	67.6	m ²			
壁下地補強	ラワン合板 t12	5.8	m ²			
ライニング笠木	メジナル ストフォー t19 D150	8.2	m			

建築工事 細目別内訳

19

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無機質壁紙張り	素地ごしらえ ボード面 工程B種共	296	m ²			
無機質壁紙張り	素地ごしらえ RC面 工程B種	6	m ²			
不燃区画	四周耐火シール処理 (片面)	79.9	m			
壁面取合い RC-ボード	塩ビ製ハット型目地	10.8	m			
壁面取合い GL-ボード	塩ビ製ハット型目地	10	m			
出隅	アルミ製コーナー見切り	10.8	m			
壁目地	塩ビ製ハット型目地	66.7	m			
入隅部	塩ビ製目透かし型見切縁	91.1	m			
出隅部	アルミ製出隅ジョイナー	14.2	m			
木製額縁	杉	13.8	m			
付け額縁	杉 25×45	14.2	m			
付け額縁	杉 25×65	6	m			
小計						
天井						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	85.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

20

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 不燃 トライチ 突付け	74.8	m ²			
下がり壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 H300mm以下	4.3	m			
浴室用天井材 防湿シートt0.2	アルミバスリブ 廻り縁共	7.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イサト別途	129	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 イサト別途	7.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0014
天井廻縁	塩化ビニル製	23.7	m			
天井廻縁	塩化ビニル製(目透かし型)	213	m			
天井廻縁	アルミ製	13.3	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	4.3	m			
天井点検口 再取付	アルミ枠600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	17	か所			
小計						
その他						
外壁断熱材吹付	硬質ウレタンフォームt25	79.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

21

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁クラック充填	クラック充填t50 24kg/m3	252	m ²			
トイレース TB-11	高圧メチル樹脂化粧板t40	1	か所			
トイレース TB-12	小便器横隔て板	1	か所			
トイレース TB-13	脱衣室隔て板	1	か所			
棚板 掃除用具掛け		1	式			
エントランス	1216 TOTO EDV1216UX同等品	1	か所			
シャワーエント	0812 TOTO JSV0812UL同等品	2	か所			
J W 1 1 樹脂製額縁	見込み115 764×1980	2	か所			
J W 1 2 樹脂製額縁	見込み115 764×1939.5	1	か所			
サイン		1	式			別紙 00-0015
家具		1	式			別紙 00-0016
計			式			

建築工事 細目別内訳

22

1 階 仮眠室・水廻り改修		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部						
E P 塗り	木部面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	83.6	m			
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	31.6	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	34	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	20.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

23

1 階 仮眠室・水廻り改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0017
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
計						

24

[illegible]

25

[illegible]

26

[illegible]

27

2 階水廻り改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具 複層用アタッチメント						
アルミ製建具 複層用アタッチメント AW-11	引違段窓 1,200×700+100+460 LOW-E5+A5+F6 (型板)	1	か所			
アルミ製建具取付		1	式			
アルミ製建具運搬		1	式			
小計						
銅製軽量建具		1	式			別紙 00-0027
ガラス		1	式			別紙 00-0028
その他						
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	14.4	m			
建具周囲 外充填	内部建具	15.8	m			
小計						
計						

2 階水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
躯体撤去						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
CB撤去	コンクリートﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.7	m3			
カッター入れ	ﾎﾙﾁｬﾝ面 厚さ20～30mm	16.8	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	19.4	m			
小計						
床						
ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ撤去	集積共	8.2	m ²			
小計						
壁						
ﾋﾞｰﾐ巾木撤去	集積共	16.1	m			
巾木撤去	アルﾐ製見切り	1.9	m			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾎﾙﾁｬﾝ共 集積共	8.3	m ²			
既存防水層撤去	屋内防水層 アｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	1.4	m ²			

2 階水廻り改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
天井						
天井取外し	化粧石膏ボードt9.5	8.7	m3			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	14.8	m ²			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	5.9	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製	22.3	m			
小計						
その他						
天井点検口取外し		1	か所			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
木製額縁撤去	集積共	18.2	m			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	1.5	m ²			
木製ベッド撤去	集積共	1	か所			
トイレブース撤去	集積共	12.8	m ²			
笠木撤去	人造大理石t25	6.7	m			

30

建築工事 細目別内訳

31

東広島市都市交通部営繕課

2 階水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	6.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	2.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け	2.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理	2.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	6.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	28.5	m ²			
壁 化粧けい酸カルシウム板	t6 目地シーリング 共	30.6	m ²			
壁下地補強	ラワン合板t12	2.9	m ²			
ライニング笠木	メミンボ ストフォーMt19 D150	2.9	m			
ライニング笠木	メミンボ ストフォーMt19 D300	2.4	m			
壁目地	塩ビ製ハット型目地	22.9	m			
入隅部	塩ビ製目透かし型見切縁	45.1	m			
出隅部	アルミ製出隅ジョイナー	2.2	m			
付け額縁	杉 25×45	8.4	m			
小計						

2 階水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井						
天井再取付	化粧石膏ボードt9.5	8.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	14.8	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノクス)0.8FK 厚 5 目透かし	7.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0029
天井廻縁	塩化ビニル製	11.6	m			
天井廻縁	塩化ビニル製 (目透かし型)	11.7	m			
天井点検口 再取付	アルミ枠600角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
小計						
その他						
壁グラスウール充填	グラスウールt50 24kg/m3	2.9	m ²			
トイレース TB-21	高圧メチル樹脂化粧板t40 女子トイレ	1	か所			
トイレース TB-22	高圧メチル樹脂化粧板t40 男子トイレ	1	か所			
トイレース TB-23	小便器横隔て板	1	か所			

34

[illegible]

35

[illegible]

36

37東広島市都市交通部営繕課

建築工事 別紙明細

38

1階 仮眠室・水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
隅出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	6.4	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	173	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	47.5	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	173	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	47.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

39

1階 仮眠室・水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm	85.4	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場		173	m ²			
移動足場 (ローリングタワー)	W1.5m H3.7m 2段	1	台			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	11.5	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	11.5	m ²			
アミ出入口	0.8*1.8	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

40

1階 仮眠室・水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0007
防音シート張り	掛払い手間 -	85.4	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	173	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		85.4	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

41

1階 仮眠室・水廻り改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具		1	式			別紙 00-0009
アルミ製建具 (新設)						
アルミ製建具 AW-6	縦すべり出し窓 600×1,360	1	か所			
アルミ製建具 AW-7A	引違窓 950×1,360	1	か所			
アルミ製建具 AW-7B	引違窓 1,255×1,360	1	か所			
アルミ製建具 AW-11B	引違窓 600×600	1	か所			
アルミ製建具 取付		1	式			
アルミ製建具 運搬		1	式			
小計						
アルミ製建具 複層用アタッチメント						
アルミ製建具 複層用アタッチメント AW-22	引違窓 1,200×300 Low-E5+A5+F6 (型板)	2	か所			
アルミ製建具取付		1	式			
アルミ製建具運搬		1	式			
小計						
計						

建築工事 別紙明細

42

1階 仮眠室・水廻り改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具		1	式			別紙 00-0010
鋼製軽量建具 LSD-11	950(有効800)×2000 上吊戸 仮眠室	15	か所			
鋼製軽量建具 LSD-12	700×1900 片開戸 男子トイレ	1	か所			
鋼製軽量建具 LSD-13	1200×1900 両開戸 脱衣室	1	か所			
運搬、取付		1	式			
計						
ガラス		1	式			別紙 00-0011
Low-E複層ガラス	Low-E5-A6-F4 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	4.2	㎡			
型板ガラス (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	0.3	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン SR-1 1成分形	30	m			
ガラス清掃		4.2	㎡			
計						

建築工事 別紙明細

43

1階 仮眠室・水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造体温度補正		1	式			別紙 00-0012
構造体強度補正	躯体コンクリート Fc=21+3N/mm ² S=18	3.8	m ³			
計						
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0013
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	18	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	15	か所			
計						
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0014
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ホ-ド等切込み共	24	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ド等切込み共	17	か所			
計						

44

45東広島市都市交通部営繕課

建築工事 別紙明細

48

1 階 仮眠室・水廻り改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
発生材処分	建設発生土	2.3	m ³			
発生材処分	無筋コンクリート類	8.4	m ³			
発生材処分	モルタル	1.1	m ³			
発生材処分	木材（建設解体材）	6.2	m ³			
発生材処分	畳	1.5	m ³			
発生材処分	金属くず類	3.4	m ³			
発生材処分	廃プラ・塩ビ類	0.9	m ³			
発生材処分	陶器・ガラス類	0.4	m ³			
発生材処分	石膏ボード	1.7	m ³			
発生材処分	石綿含有建材	0.1	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

49

2 階水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0020
養生(内部改修)	個別改修	23.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	32.4	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	83.8	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	23.6	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	32.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	83.8	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0022
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm	32.9	m ²			
計						

2 階水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0023
内部仕上足場		40.6	m ²			
移動足場 (Q-リング等)	W1.5m H3.7m 2段	1	台			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0024
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	30.9	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	30.9	m ²			
PM出入口	0.8*1.8	1	か所			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0025
災害防止 垂直養生	メッシュシート張り 掛払い手間・往復運搬費・賃貸料金 ・維持管理費共	32.9	m ²			
計						

2 階水廻り改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	30.9	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		32.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

52

2 階水廻り改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具		1	式			別紙 00-0027
鋼製軽量建具 LSD-21	800x1900 片開戸 女子仮眠室	1	か所			
鋼製軽量建具 LSD-22	700x1900 片開戸 女子トイレ・男子トイレ	1	か所			
鋼製軽量建具 LSD-23	700x1900 片開戸 男子トイレ	1	か所			
運搬、取付		1	式			
計						
ガラス		1	式			別紙 00-0028
型板ガラス (基準単価)	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	0.3	㎡			
ガラスとめ(シリカゲル)	シリカ SR-1 1成分形	9.4	m			
ガラス清掃		3.7	㎡			
計						

建築工事 別紙明細

53

2 階水廻り改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0029
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300 × 300mm程度 ホ-ド 等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ホ-ド 等切込み共	2	か所			
計						
サイン		1	式			別紙 00-0030
室名札 再取付	壁面付け	3	か所			
計						

2 階水廻り改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0031
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.4	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	1.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 木材類 DID区間無し 8.5km以下	0.6	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 珪砂類 DID区間有り 10.5km以下	0.3	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 量 DID区間有り 60km以下	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 陶器・ガラス類 DID区間有り 10.5km以下	0.2	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石膏ボード類 DID区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石綿含有建材 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m3			
計						

2 階水廻り改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0033
発生材処分	無筋コンクリート類	1.1	m3			
発生材処分	モルタル	0.3	m3			
発生材処分	木材（建設解体材）	0.6	m3			
発生材処分	量	0.1	m3			
発生材処分	廃プラ・塩ビ類	0.1	m3			
発生材処分	陶器・ガラス類	0.2	m3			
発生材処分	石膏ボード	0.1	m3			
発生材処分	石綿含有建材	0.1	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A		30	人			
VOC測定		5	か所			
情報共有システム 利用料		1	式			
計						