











 <p>男子化粧室*1、男子便所*5、図書コーナー*8 女子化粧室*1、女子便所*6 計21か所 FRS11-D27</p>	 <p>交流707-*16 計16か所</p>	 <p>ホ-子*4 計4か所</p>	 <p>屋外*4 計4か所</p>	 <p>屋外*3 計3か所</p>
U   FDL 27W x 1	V   ミニハロゲン 65W x 1	W   FDL 13W x 1 軒下用	X   FDL 13W x 1 WP	Y   HF 100W x 1 100V
 <p>玄関*1 計1か所 SH1-FBF10-201</p>	 <p>玄関*1、交流707-*1、廊下*2、踏込*1 計5か所 K1-1RS4-J10</p>	 <p>改修済み K1-1RS4-J23</p>	 <p>玄関*1 計1か所</p>	 <p>e: 交流707-*1 f: 廊下*1 ST1-FBC10-101</p>
a   FL 20W x 1 電池内蔵	b   非常用ハロゲン13W 電池内蔵	c   非常用ハロゲン30W 電池内蔵	d   FL40W x 1 電池内蔵	e   FL10W x 1 電池内蔵 片矢印 f   FL10W x 1 電池内蔵 両矢印



 <p>一級建築士事務所 <b>〔株〕KA-MI 建築設計事務所</b> 広島市中区八丁堀5-22 TEL (082)228-5000(代)</p>	<p>設計者 一級建築士 加藤 貴 〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7-27 ワイル湯川201号室 MA S A A 1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号 1級建築士(登録第294712号) 高橋 聡美 印</p>	<p>工事名 東西条交流センター(東西条公民館)(仮称)新築工事</p>	<p>図面内容 照明器具姿図(2)-既設照明器具図</p>	<p>縮尺</p>	<p>設計 修正#6-12枚 変更</p> <p>図面番号 E-9</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------------------



凡例 (改修後)

- ・照明器具の支持は、既設照明器具吊ボルトを再利用のこと。
- ・撤去図示以外は、既設を再利用とする。
- ・立下げ配線は、既設電線管再利用とする。

◆RA 熱線式自動スイッチ 1P2A×2<新設>  
(センサ別置形、OFF・自動・連続の切替スイッチ付、ネーム付)  
ガードプレート<新設>、既設ボックス再利用

▽N 照明制御装置 (明るさセツ・人感セツ・親機8A) <新設>  
▽NF 照明制御装置 (明るさセツ・人感セツ・親機・換気扇連動用) <新設>  
▽F 照明制御装置 (明るさセツ・人感セツ・子機) <新設>  
▽F 照明制御装置 (明るさセツ・人感セツ・子機・換気扇連動用) <新設>

— 新規敷設配線  
F2 EEF 1.6C-2C 天井内コロガシ  
F4 EEF 1.6C-2C×2 天井内コロガシ  
F6 EEF 1.6C-3C×2 天井内コロガシ  
2F2 EEF 2.0C-2C 天井内コロガシ

— 既設流用配線

□ アウトレットボックス 中浅C付 (電源用) <既設>  
□ 天井点検口 <既設> □ 天井点検口 <新設>  
□ 天井仕上材 <新設>

女子化粧室・便所	
LSS1-4-30	1 新設
LRS1-08	7 新設

男子化粧室・便所	
LSS1-4-30	1 新設
LRS1-08	6 新設

多目的便所	
SP-67	1 新設
SP-68	1 新設

図書・資料コーナー	
SP-70	4 新設
SP-71	8 新設

調理実習室	
SP-64	16 新設
LRS8-4-20	2 新設

廊下	
SP-69	7 新設
K1-LRS11-2 (非常用照明)	2 既設

修養室10帖	
SP-62	6 新設

修養室8帖	
SP-62	4 新設

湯沸室	
SP-66	1 新設

踏込	
SP-63	2 新設
K1-LRS11-2 (非常用照明)	1 既設

外部	
SP-77	2 新設

コンセント2P15A×2<新設>  
あと付けはさみボックス共

交流フロア	
SP-72	11 新設
LED埋込天井灯	5 既設
埋込XLX564PHVJ LA9	5 既設
SP-74	16 新設
SP-75	8 新設
SP-76	1 新設
K1-LRS11-2 (非常用照明)	3 既設

玄関	
SP-73	5 新設
LED埋込天井灯	1 既設
埋込XLX564PHVJ LA9	1 既設
K1-LRS11-2 (非常用照明)	1 既設

ポーチ	
LRS1RP-08	4 新設

事務室	
LED埋込天井灯	6 既設

事務局	
SP-61	2 新設
LRS6-2-15	8 新設

研修室1	
SP-65	12 新設

研修室2	
SP-65	12 新設

外部	
SP-77	2 新設

東広島市都市交通部営繕課

課長 参事 GL 課員


設計者・設計事務所名  
〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7-27  
ヴィラ湯川201号室  
MASAA  
1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号  
1級建築士(登録第294712号) 高藤 聡美 印

工事名  
令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事


図面内容・縮尺  
改修後 電灯設備平面図

A2: 100%  
A3: 71%縮小  
1: 100  
設計  
令和3年

種別 E  
図面番号 9







凡例 (改修前)
撤去を示す
VVF 2.0C×3C

イベントホール		
避難口誘導灯B級BH形 壁直付け	2	既設
避難口誘導灯B級BL形 壁直付け	2	既設

玄関		
避難口誘導灯大型 FL40W-1灯 天井付け	1	撤去
室内通路誘導灯中型 FL10W-1灯 壁埋込	1	撤去

廊下		
避難口誘導灯中型 FL20W-1灯 天井吊り下げ	1	撤去
室内通路誘導灯中型 FL10W-1灯 壁埋込	1	撤去

東広島市都市交通部営繕課

課長	参事	GL	課員
----	----	----	----

設計者・設計事務所名  
 〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7-27  
 ヴィラ湯川201号室  
 MASAA  
 1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号  
 1級建築士(登録第294712号) 高藤 聡美 印


工事名  
 令和7年度 地域活動拠点整備事業  
 東西条地域センター電灯設備改修工事

図面内容・縮尺  
 改修前 誘導灯設備平面図


A2 : 100%  
 A3 : 71%縮小  
 1 : 100

設計  
 令和3年  
 種別 E  
 図面番号 12





断面図 - 1 S=1:100



断面図 - 2 S=1:100

東広島市都市交通部営繕課

課長 参事 GL 課員

設計者・設計事務所名  
〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7-27  
ワイラ湯川201号室  
MA S A A  
1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号  
1級建築士(登録第294712号) 高橋 聡美 印


工事名  
令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事

図面内容・縮尺  
断面図1


A2: 100%  
A3: 71%縮小  
1: 100

設計  
令和3年

種別  
A  
図面番号  
2



断面図 - 3 S=1:100



断面図 - 4 S=1:100

東広島市都市交通部営繕課

課長 参事 GL 課員

設計者・設計事務所名  
〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町7-27  
ワイラ湯川201号室  
MASAA  
1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号  
1級建築士(登録第294712号) 高橋 聡美 印


工事名  
令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事

図面内容・縮尺  
断面図2

A2: 100%  
A3: 71%縮小  
1: 100

設計  
令和3年

種別  
A  
図面番号  
3



改修凡例

凡例	改修内容	数量
	ロックウール化粧吸音板t9	20枚
	調理実習室 石こうボードt9<捨て貼り共撤去>	300×600
	ロックウール化粧吸音板t9	
	石こうボードt9.5<捨て貼り共新設>	
	ロックウール化粧吸音板t9	15.65㎡
	事務局 石こうボードt9<捨て貼り共撤去>	室全体
	ロックウール化粧吸音板t9	
	石こうボードt9.5<捨て貼り共新設>	
	塩ビ製廻縁<撤去・新設>	
	修養室 化粧石こうボードt12	28.04㎡
	ビニルフロ新設	室全体
	石こうボードt12.5<新設>	
	木製廻縁<撤去・新設>	
	天井点検口450角<新設>	10か所
	アルミ製内外共額縁	

東広島市都市交通部営繕課

課長	参事	GL	課員
----	----	----	----

設計者・設計事務所名  
〒739-0012 広島県東広島市西条明日町7-27  
ウィラ湯川201号室  
MA S A A  
1級建築士事務所 広島県知事登録18(1)第4982号  
1級建築士(登録第294712号) 高橋 聡美 印

工事名  
令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事

図面内容・縮尺  
天井伏図

A2: 100%  
A3: 71%縮小  
1: 100

設計  
令和3年

種別  
A  
図面番号  
4



# 参 考 数 量 書

工事名称：令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事

## <注意事項>

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。  
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「数量に関する参考質問応答書」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

## 数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和7年度 地域活動拠点整備事業 東西条地域センター電灯設備改修工事	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 令和7年度 地域活動拠点整備事業  
東西条地域センター電灯設備改修工事  
工事場所 東広島市西条土与丸二丁目

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









電気設備工事 細目別内訳

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	8	個				
LED照明器具	LRS8 -4 -20 LN	2	個				
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	5	個				
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	13	個				
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	4	個				
LED照明器具	S P - 6 1	2	個				
LED照明器具	S P - 6 2	10	個				
LED照明器具	S P - 6 3	2	個				
LED照明器具	S P - 6 4	16	個				
LED照明器具	S P - 6 5	24	個				
LED照明器具	S P - 6 6	1	個				
LED照明器具	S P - 6 7	1	個				
LED照明器具	S P - 6 8	1	個				
LED照明器具	S P - 6 9	7	個				

電気設備工事 細目別内訳

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	S P - 7 0	4	個				
LED非常照明器具	S P - 7 1	8	個				
LED照明器具	S P - 7 2	11	個				
LED照明器具	S P - 7 3	5	個				
LED照明器具	S P - 7 4	16	個				
LED照明器具	S P - 7 5	8	個				
LED照明器具	S P - 7 6	1	個				
LED照明器具	S P - 7 7	4	個				
LED照明器具	便所内 照明制御器施工費加算	17	個				
誘導灯 A	SH1-FSF20-BH 誘導灯吊具H500	1	個				
誘導灯 B	SH1-FSF20-BL 誘導灯吊具H750	1	個				
誘導灯 C	ST1-FBC22-C リニューアルプレート共	1	個				
誘導灯 D	ST1-FBC22-C リニューアルプレート共	1	個				
配線器具		1	式			別紙 00-0001	
ケーブル		1	式			別紙 00-0002	







電気設備工事 別紙明細

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
人感センサー	親機8A・広角検知	2	個			
人感センサー	親機・換気扇連動	1	個			
人感センサー	子機・増設用	5	個			
人感センサー	子機・換気扇連動	2	個			
人感センサー	自動・切・連続 2回路 ガードプレート	3	個			
コネクタ (金属プレート付)	運用形2P15A×2 125V あと付けはさみボックス共	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0002
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	24	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	13	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	8	m			
計						

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直接仮設		1	式			別紙 00-0003
養生(内部改修)	個別改修	680	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	680	m <sup>2</sup>			
移動足場(ローリングター)	W=1.5×H=2.0m 1段	1	台			
内部足場		48.3	m <sup>2</sup>			
トラック	クレーン装置付 2t級 2.9t吊	2	日			
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム	作業高9.7m・バスケット型	2	日			
計						

照明改修工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0004
白熱灯器具撤去	埋込灯 再使用しない	16	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 15W ×1 再利用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	41	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×3 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FCL 30W ×1 再利用しない	2	個			
コンパクト蛍光灯器具撤去	露出形 FPL13W ×1 再利用しない	4	個			
コンパクト蛍光灯器具撤去	埋込形 FDL13W ×1 再利用しない	4	個			
コンパクト蛍光灯器具撤去	埋込形 FDL27W ×1 再使用しない	21	個			
コンパクト蛍光灯器具撤去	埋込形 FPL27W ×2 再使用しない	7	個			
コンパクト蛍光灯器具撤去	埋込形 FPL28W ×2 再使用しない	2	個			



照明改修工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込		1	式			別紙 00-0007
発生材積込み	廃ﾌﾞﾗｽｯﾌﾟ類 人力	1.2	m3			
発生材積込み	金属くず 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ガラスくず 人力	0.2	m3			
発生材積込み	蛍光管・水銀灯 人力	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材運搬	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾞﾗｽｯﾌﾟ類 DID区間なし	1.2	m3			
発生材運搬	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 金属くず DID区間なし	0.1	m3			
発生材運搬	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ガラスくず DID区間なし	0.2	m3			
発生材運搬	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 蛍光管・水銀灯 DID区間なし	1	台			
計						

照明改修工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯﾌﾟ類	1.2	m3			
発生材処分	金属くず	0.1	m3			
発生材処分	ガラスくず	0.2	m3			
発生材処分	蛍光管・水銀灯	45	kg			
スクラップ	鉄くず H4	997	kg			
スクラップ	銅 2号銅線	1	kg			
計						

