

参 考 数 量 書

工事名称：令和８年度 コミュニティ推進事業
原西部集会所改修工事

＜注意事項＞

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「**数量に関する参考質問応答書**」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和 8 年度 コミュニティ推進事業 原西部集会所改修工事	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 令和8年度コミュニティ推進事業
原西部集会所改修工事
工事場所 東広島市八本松町大字原

《単価適用年月日》
・宮縄工事市場単価 令和8年春号
・宮縄工事複合単価 令和8年3月労務
・刊行物価 2026-5月号
建設物価 2026-5月号
積算資料 2026-4月号 (春号)
建築コスト情報 2026-4月号 (春号)
建築施工単価 2026-4月号 (春号)
・公共工事設計労務単価 (令和8年3月)
・広島県令和7年～8年度建設発生土処分先一覧表 (令和8年4月改定)
・広島県令和7年度再資源化施設一覧表
【コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊】 (令和8年2月一部改定)
・広島県令和7年度再資源化施設一覧表
【建設発生木材】 (令和8年1月一部改定)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
集会所改修	1	式		
計				

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
集会所改修	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
集会所改修	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

6

集会所改修						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
タイル		1		式		
防水改修		1		式		
環境配慮		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
躯体改修		1		式		
外構改修		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

7

集会所改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

集会所改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

9

集会所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
タイル	撤去	1	式		
タイル	改修	1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
環境配慮	撤去	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

10

集会所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

11

機械設備工事 中科目別内訳 12

12

東広島市都市交通部営繕課

集会所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

14

集会所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
コンパネ養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場		1	式			別紙 00-0006
災害防止		1	式			別紙 00-0007
軽量鋼製壁間仕切組		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

15

集会所改修		タイル		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
カッター入れ	磁器質タイル	15.1	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	11.2	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.1	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.5	m ²			
点字ブロックタイル撤去	300角	0.7	m ²			
(壁)						
カッター入れ	磁器質タイル	3.1	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	19.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

16

集会所改修		タイル		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	4.1	m ²			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	5.3	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロッコ レジンコンクリート製 300×300 厚さ30	0.7	m ²			
磁器質タイル樹脂注 入	注入口付全面 [※] 樹脂注入 9本/m ²	1.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

17

集会所改修		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	石綿成型板	284	m ²			
軒先 [※] 撤去	金物共	69	m			
下地清掃		284	m ²			
下地調整	ALC部分補修とも	30	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

18

集会所改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルトシク ^ス ル葺	一般部 プライマー・改質アスファルトルーフィング ^ス 共	284	m ²			
アスファルトシク ^ス ル葺	棟用 プライマー・改質アスファルトルーフィング ^ス 共	24.8	m			
ケラハ ^ス 水切り	アルミ製	17.6	m			
軒先水切り	アルミ製	45.6	m			
軒先水切り	コーナー用補強 アルミ製	8	か所			
アスファルトシク ^ス ル葺	谷用 プライマー・改質アスファルトルーフィング ^ス 共	1.8	m			
軒樋	塩化ビニル製 角形 W120	48.6	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径65	28.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

19

集会所改修		環境配慮		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設費		1	式			別紙 00-0010
アスベスト含有材撤去	清掃、密封処理等 共	1	式			別紙 00-0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ - DID区間無し 35.0km以下	1	台			
特別産業廃棄物 処分費	アスベスト含有材 (特別管理)	3.3	m ³			
計						

[illegible]

集会所改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	215	m ²			
可とう形 改修塗材 E	ALC ^ハ 祢面 吹付け シリコン 下地調整費別途	193	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	21.4	m ²			
下地調整 改修仕様	モルタル面 RB種(塗替え面)	21.4	m ²			
高圧水洗浄	30～50MPa	217	m ²			
下地調整 改修仕様	ALC面・コンクリート面 RB種(塗替え面)	215	m ²			
E P 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	44.5	m ²			
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	16	m ²			
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料As種(鉛・クロムフリー種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	16	m ²			
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	16	m ²			
水洗い	デッキブラシ	60.5	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	2.1	m ²			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	44.9	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	19.5	m			

22

建築工事 細目別内訳

23

東広島市都市交通部営繕課

建築工事 細目別内訳

24

集会所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽量鋼製建具)						
LSD1	二重片引き戸 1503*2000 運搬・取付共	2	か所			
LSD2	片引き戸 800*2000 運搬・取付共	1	か所			
(トレフース)						
TB1-①	珪藻土樹脂材 扉付 1402*1870 運搬・取付共 (柱目柄程度)	1	か所			
TB1-②	珪藻土樹脂材 扉付 922*1870 運搬・取付共 (柱目柄程度)	1	か所			
TB1-③	珪藻土樹脂材 扉付 806*1870 運搬・取付共 (柱目柄程度)	1	か所			
TB1-④	珪藻土樹脂材 隔て板 750*1500 運搬・取付共 (柱目柄程度)	1	か所			
(アルミ製建具)						
AD3	網戸 3500*1800+500 運搬・取付共	2	か所			
AD4	網戸 3500*1800+500 運搬・取付共	2	か所			
AD5	網戸 クレセント交換 3300*1800+500 運搬・取付共	1	か所			
AD7	網戸 1700*1800+500 運搬・取付共	2	か所			
AD6・AD6'	網戸 1700*1800+500 運搬・取付共	3	か所			
AW1	網戸 1100*1150 運搬・取付共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

25

集会所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)						
WD10	二段二重引き違戸 2877*1780+880 運搬・取付共	1	式			別紙 00-0012
F1	ふすま紙張替(両面) 3600*1800 運搬・取付共	1	か所			
F2	ふすま紙張替(両面) 1768*1800+480 運搬・取付共	1	か所			
F2'	ふすま紙張替(両面) 1725*1800+480 運搬・取付共	1	か所			
WD4	ふすま紙張替(両面) 1250*1800 運搬・取付共	1	か所			
WD5	ふすま紙張替(両面) 1050*1800 運搬・取付共	1	か所			
WD4	障子紙張替(片面) 760*720 運搬・取付共	1	か所			
WD6	障子紙張替(片面) 3600*1800+480 運搬・取付共	1	か所			
WD11	障子紙張替(片面) 1700*1800+430 運搬・取付共	2	か所			
(その他)						
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	125	m			
計						

集会所改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	1.1	m ³			
ﾋﾞｰﾐ床ｼｰﾄ撤去	集積共	1.3	m ²			
床ﾓﾃﾞﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	1.3	m ²			
木製幅木撤去	集積共	11	m			
(壁)						
壁下地撤去	集積共	22.5	m ²			
壁合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	3.5	m ²			
壁合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	15.8	m ²			
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	41.3	m ²			
(天井)						
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	39.4	m ²			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	12.5	m ²			
ｸﾞﾗｽｸｰﾙ撤去	t=50	55	m ²			
木製廻り縁撤去		4.6	m			

集会所改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(その他)						
鴨居撤去	集積共	2	本			
床手摺撤去		2	か所			
壁手摺撤去	小便器	1	か所			
鏡撤去		3	か所			
ﾋﾞｰﾄﾞｸﾞﾗﾑ撤去		2	か所			
室名札撤去		1	か所			
ﾊﾞｰﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ一時撤去		2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

28

集会所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
鋼製床組	H460	11.3	㎡			
構造合板二重張	t=24+12	11.3	㎡			
ビニル床シート	柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	11.3	㎡			
畳表替え		18	枚			
汚垂石	W600 t=20 材工共	1	式			別紙 00-0013
床見切り材	ステンレスHL L=1500	3	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
ビニル幅木	高さ60	21.2	m			
木製幅木	高さ70	2.4	m			
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	6.2	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	18.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	7.5	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	C-75*45*2.3 33.1m	1	式			別紙 00-0014

建築工事 細目別内訳

29

集会所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地補強	手摺・衛生器具壁下地補強	1	式			別紙 00-0015
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	3.5	㎡			
壁紙張り	壁 プラスチック程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	37.9	㎡			
壁 シーシツク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	30.7	㎡			
耐水合板捨張り	t=12	5.2	㎡			
化粧ケイ酸板 直張	t=6.0 (木目程度) パネル用シリコン系接着剤両面テープ 併用	20	㎡			
化粧ケイ酸板張	t=6.0 (木目程度)	34.9	㎡			
ガラスケルボード張り	t=50 24kg/㎡	11.4	㎡			
ブラインド	2400×1700	1	か所			
(天井)						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	11.3	㎡			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	39.4	㎡			
ガラスケル敷込み	t=50	55	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	45.1	m			
天井廻縁	木製 40*20	4.6	m			

建築工事 細目別内訳

34

集会所改修		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(舗装)						
すきとり	積み込み共 H300程度	90.2	m3			
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	10.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.1	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 500㎡未満	501	㎡			
縁石	9-11-6 再生クラッシュラン	87.9	m			
舗装区画線	白 W150	50	m			
車止め設置		4	か所			
(工作物)						
すきとり	積み込み共 H300程度	0.5	m3			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.3	m3			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			

建築工事 細目別内訳

35

集会所改修		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
普通コンクリート	FC21 S15	0.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.7	m3			
型枠 (基準単価)	普通合板型枠 - 基礎部	1.1	㎡			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.1	㎡			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.6	㎡			
(その他)						
樹木伐根	φ400*H400	9	本			
計						

集会所改修		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
計						

集会所改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
スクラップ		1	式			別紙 00-0020
計						

電気設備工事 細目別内訳

38

集会所改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	改修	1	式			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	5	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	5	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	6	個			
LED照明器具	SP-1	1	個			
LED照明器具	SP-2	4	個			
LED照明器具	SP-3	3	個			
LED非常用照明器具	SP-4	1	個			
照明制御装置		1	式			別紙 00-0021
配線器具		1	式			別紙 00-0022
ケーブル		1	式			別紙 00-0023
電線管		1	式			別紙 00-0024
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0026
撤去		1	式			別紙 00-0027

電気設備工事 細目別内訳

39

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

40

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0028
電線		1	式			別紙 00-0029
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
電線管		1	式			別紙 00-0031
金属線び		1	式			別紙 00-0032
電動機等接続		1	式			別紙 00-0033
ボックス類		1	式			別紙 00-0034
はつり工事		1	式			別紙 00-0035
撤去		1	式			別紙 00-0036
計						

電気設備工事 細目別内訳

41

集会所改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0037
発生材処分		1	式			別紙 00-0038
スクラップ (有価物)処分費		1	式			別紙 00-0039
計						

機械設備工事 細目別内訳

42

集会所改修		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 電気式空冷パッケ ージ形空調和機 据付費	シングル型天吊露出形 冷房能力：定格7.1kW 暖房能力：定格8.0kW	4	組			
		1	式			別紙 00-0040
屋外機据付架台	溝形鋼125×65×6t×550L	4.4	m			
あと施工アンカー	M12	16	本			
屋内機吊ボルト 支持金具	M10用	16	個			
既設屋外機復旧		1	式			別紙 00-0041
計						

機械設備工事 細目別内訳

43

集会所改修		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	45	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	45	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 30A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	11	m			
保温		1	式			別紙 00-0042
冷媒管吊金具	M10用	11	個			
ドレン吊金具	M10用	11	個			
VVFケーブル	1.6mm ² - 3C ビット・天井	45	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	38	m			
間接排水口	32A	2	個			
機械はつり(ダクト シット・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	9	か所			
計						

44

機械設備工事 細目別内訳 45

東広島市都市交通部営繕課

機械設備工事 細目別内訳

46

集会所改修		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	タンク式 暖房便座	3	組			
紙巻器	SUS製 棚無し	3	個			
小便器	フラッシュバルブ式	2	個			
洗面器	自動水栓	3	個			
掃除流し		1	個			
擬音装置	露出型	2	個			
据付費		1	式			別紙 00-0044
計						

機械設備工事 細目別内訳

47

集会所改修		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 20A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 25A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 25A	1	m			
保温		1	式			別紙 00-0045
計						

機械設備工事 細目別内訳

48

集会所改修		排水設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A		4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A		4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 50A		2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A		2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A		6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 75A		2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A		3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A		3	m			
保温			1	式			別紙 00-0046
床上掃除口 取付(COA)	100A		2	個			
床上掃除口 取付(COA)	80A		1	個			
床上掃除口 取付(COA)	50A		1	個			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90LX 550H T-8		1	個			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-8 蝶番ロック式		1	組			
プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T-8 蝶番ロック式		1	組			

機械設備工事 細目別内訳

49

[illegible]

[illegible]

集会所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取外し		1	式			別紙 00-0048
換気扇 撤去	天井埋込形	2	台			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	2	m			
給水管(HIVP)撤去	便所配管 20A	16	m			
給水管(HIVP)撤去	屋内一般配管 20A	15	m			
給水管(HIVP)撤去	便所配管 25A	1	m			
給水管(HIVP)撤去	屋外配管 25A	1	m			
給水管(HIVP)撤去	地中配管 25A	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製かへ-1及び2 20A 再使用しない	15	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	1	m			
排水管(VP)撤去	便所配管 40A	2	m			
排水管(VP)撤去	便所配管 50A	2	m			
排水管(VP)撤去	便所配管 65A	4	m			

52

集会所改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管(VP) 撤去	地中配管 65A	2	m			
排水管(VP) 撤去	便所配管 75A	5	m			
排水管(VP) 撤去	地中配管 75A	2	m			
排水管(VP) 撤去	地中配管 100A	3	m			
排水管(VP) 撤去	便所配管 100A	4	m			
ウェザークカバー 撤去	羽径25cm用 アルミ製	9	個			
保温化粧ケース 撤去	100×70	6	m			
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	3	組			
紙巻器 撤去		3	個			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
床上掃除口 撤去	100A	2	個			
床上掃除口 撤去	75A	1	個			
床上掃除口 撤去	65A	1	個			

53

[illegible]

集会所改修		発生材処理		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 16.0km以下	1.3	m3			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶器くず DID区間無し 16.0km以下	2	m3			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 16.0km以下	0.6	m3			
計						

集会所改修		発生材処理		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0049
スクラップ（有価物）		1	式			別紙 00-0050
廃プラ		1.3	m3			
ガラス陶器くず		2	m3			
がれき類		0.6	m3			
計						

集会所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
黒出し		1	式			別紙 00-0001
黒出し(内部改修)	複合改修	14.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	48.4	m ²			
養生(外壁改修)		125	m ²			
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	263	m ²			
計						

集会所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンパネ養生		1	式			別紙 00-0003
養生板	(集会室) 910*1820 材料費	60	枚			
養生費	(集会室) 施工費	99	m ²			
養生板	(ホール) 910*1820 材料費	16	枚			
養生費	(ホール) 施工費	25.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	263	m ²			
整理清掃後片付け(外壁改修)		125	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	147	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	25.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

58

集会所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建柱 W900 10未満 賃貸料・過払手間・運搬 ・維持管理費・安全手摺共 6ヶ月	399	m ²			
ブラケット足場	賃貸料・過払手間・運搬・維持管理 費とも	58.1	m ²			
仕上足場	脚立足場 2カ月	6.2	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部足場	脚立足場 2カ月	96.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II 類 掛払い手間・賃貸料金 ・維持管理費共	402	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

59

集会所改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼製壁間仕切 組		1	式			別紙 00-0008
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	27.8	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板	27.8	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建柱幅900(二枚布)	399	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	6.2	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	96.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		402	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)		27.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

60

集会所改修		環境配慮		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設費		1	式			別紙 00-0010
床養生	二重張 隔離シート t=0.15	71.7	m ²			
壁養生	一重張 隔離シート t=0.08	96	m ²			
計						
アスベスト含有材撤去	清掃、密封処理等 共	1	式			別紙 00-0011
アスベスト成形版除去	屋内天井 ロックウール吸音板張 t=12.0	39.4	m ²			
アスベスト成形版除去	屋根材 カラーベスト	284	m ²			
整理清掃後片付け		39.4	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m ³			
計						

建築工事 別紙明細

61

集会所改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD10	二段二重引き違戸 2877*1780+880 運搬・取付共	1	式			別紙 00-0012
WD10	2877*1780	4	枚			
WD10	880*1780	4	枚			
計						

建築工事 別紙明細

62

集会所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚垂石	W600 t=20 材工共	1	式			別紙 00-0013
汚垂石	ハイテセラ・フロアPU t=6 600*900 (AB690BR TOTO同等品)	2	枚			
接着剤	ハイテセラ専用一液性接着剤 (AY31 TOTO同等品)	1	個			
施工費		1	m ²			
計						
軽量鉄骨壁開口部補強	C-75*45*2.3 33.1m	1	式			別紙 00-0014
壁下地開口補強	900*2000	1	か所			
壁下地開口補強	1600*2000	2	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	軽量 60m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	33.1	m			
計						

建築工事 別紙明細

63

集会所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地補強	手摺・衛生器具壁下地補強	1	式			別紙 00-0015
壁下地補強	(女子トイレ) 65形 1800*2000	1	か所			
壁下地補強	(男子トイレ) 65形 1800*2000	2	か所			
計						
軽量鉄骨天井開口部補強	320*320	1	式			別紙 00-0016
天井下地開口補強	19形 300*300	2	か所			
計						

集会所改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機受材 C-100*50*20*2.3	端部PL50-6 ボルト留	1	式			別紙 00-0017
リップ溝形鋼	C-100*50*20*2.3 SSC400	0.1	t			
切板	PL-6 SS400	0.1	t			
鉄骨運搬	6t車	0.1	t			
鉄骨現場建方		0.1	t			
鉄骨加工組立	工場加工	0.1	t			
六角ボルト	中ボルト M8×長40mm ナット・座金 ボルト締め共	71	組			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	0.1	t			
計						

集会所改修		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 10.0km以下	98.9	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間無し16.0km以下	2	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 16.0km以下	0.5	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し16.0km以下	0.5	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木くず類 DID区間無し 11.0km以下	1.8	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 繊維くず類 DID区間無し 11.0km以下	2	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間無し 8.0km以下	12.2	m ³			
計						

集会所改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
建設発生土処分		98.9	m3			
発生材処分	がれき類	2	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.5	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.5	m3			
発生材処分	木くず類	1.8	m3			
発生材処分	繊維くず類	2	m3			
発生材処分	金属くず	12.2	m3			
計						
スクラップ		1	式			別紙 00-0020
スクラップ	鉄 ベー H2	▲0.1	t			
計						

集会所改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明制御装置		1	式			別紙 00-0021
熱線センサ付自動スイッチ	親器	3	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ	子器 換気扇連動	2	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0022
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 - ネーム付 -	2	個			
熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット	1回路 -	1	個			
熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット	2回路 -	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

72

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0028
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			
防水コンセント	2P15A×2 接地極接地端子付 125V	1	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0029
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	95	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

73

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0030
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	34	m			
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	7	m			
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm- 3C ころがし	29	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	69	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0031
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

74

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0032
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシュク	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) プッシュク	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型 プッシュク	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	C型 コーナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ジョイントカップ リンク	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

75

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0033
電動機結線	直入始動方式	4	台			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0034
アルボックスSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	0.4	㎡			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
樹脂製 スイッチボックス	1個用	8	個			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0035
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

集会所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0036
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2	1	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15A×2 接地極付	1	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2 接地極接地端子付 125V	1	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	54	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	16	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

集会所改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0037
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶器くず DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0038
発生材処分費	金属くず	0.1	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材処分費	陶器くず	0.1	m3			
計						
スクラップ (有価物)処分費		1	式			別紙 00-0039
銅くず	1号銅線	2.7	kg			
計						

機械設備工事 別紙明細

78

集会所改修		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			別紙 00-0040
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	4	台			
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	4	台			
ワイヤードリモコ ン 設置	労務費	4	個			
計						
既設屋外機復旧		1	式			別紙 00-0041
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			
転倒防止金具		2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

79

集会所改修		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0042
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	22	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	14	m			
計						

[illegible][illegible]

[illegible]

集会所改修		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0046
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	4	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	4	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	2	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	6	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	3	m			
通気管 保温		1	式			別紙 00-0046/00-001
計						
通気管 保温		1	式			別紙 00-0046/00-001
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	5	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 80A	3	m			
排水管 保温	クﾞラスウｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	5	m			
計						

84

機械設備工事 別紙明細 85

東広島市都市交通部営繕課

集会所改修		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0049
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	3	m3			
計						
スクラップ(有価物)		1	式			別紙 00-0050
鉄屑	H2	6	kg			
ステンレス	18Cr:8Ni	0.1	kg			
アルミ		0.1	kg			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	50.5	m			
仮囲い	単管抱合 H=1,800	61.1	m			
キャスターゲート*	W6.0×H1.8m	1	か所			
鉄板敷き	敷鉄板 設置・撤去・運搬共 1524×3,048×22mm - 場内通路 5ヶ月	54.7	m ²			
交通誘導員		20	人			
VOC測定	2箇所	1	式			
工事中情報共有システム		1	式			
計						